



Odberateľ:
Obec Valaliky

Polná 8
044 13 Valaliky

IČO: 00324850 IČ DPH: DIČ: 2021245116

Bankové spojenie: DEXIA Košice
Číslo účtu: **0400227001 / 5600**

Vybavuje: **Ing. Jana Labanská**
Telefón: 0903 910 139
E-mail: obec@valaliky.sk

Miesto určenia/Doprava:

OBJEDNÁVKA číslo: MA/20110040

Vystavená dňa: 02/11/2011 Naša značka:
Dodacia lehota: 16/11/2011 Stredisko: 032
Rabat Zákazka: 06

Dodávateľ:

Montrúr s.r.o. Košice

Medená 21
040 17 Košice
SR

IČO: 31657095 DIČ: 2020490516 IČ DPH: SK 2020490516

Vybavuje:
Telefón:
FAX:

Poznámka:

| Predmet objednávky - popis | Počet | MJ | Jedn.cena | Celkom | Poznámka |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|--------|----------|
| Objednávame si u vás realizáciu stavby "Rozšírenie STL plynovodu v obci Valaliky" v zmysle projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Anton Pavúk za cenu podľa vašej cenovej ponuky zo dňa 2.11.2011, t.j. 3 461,12 € s DPH. | | | | | |

Celkom: EUR

Poznámky / Pripomienky

Žiadame uvádzať vo faktúre číslo objednávky a našu značku. V prípade neuvedenia Vám budú doklady vrátené a doplnenie. Dakujeme.

02/11/2011

Schválil :



[Handwritten signature]
pečiatka a podpis

Krycí list rozpočtu v EUR

MONTRÚR s.r.o. Košice

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------|
| Stavba : Rozšírenie STL plynovodu v obci Valaliky | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| JKSO : | Miesto : | Zmluva č. : | Dňa : 31.10.2011 | | | | |
| Odberateľ : | IČO : | DIČ : | IČ DPH : | | | | |
| Dodávateľ : MONTRÚR s.r.o. Košice 04017 Košice , Medená 21 | IČO : 31657095 | DIČ : 2020490516 | IČ DPH : SK2020490516 | | | | |
| Projektant : | IČO : | DIČ : | IČ DPH : | | | | |
| 1 M3 OP | 3 461 EUR | za M3 OP | 1 M 3 461 EUR za M | | | | |
| 1 M2 ZP | 3 461 EUR | za M2 ZP | | | | | |
| 1 M2 UP | 3 461 EUR | za M2 UP | | | | | |
| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN | B | IN - individuálne náklady | |
| 1 | HSV : | 184,07 | | 184,07 | 6 | Práce nadčas | |
| 2 | PSV : | | | | 7 | Murárske výpomocce | |
| 3 | MCE : | 1 945,52 | 754,68 | 2 700,20 | 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 4 | iné : | | | | 9 | | |
| 5 | Súčet : | 2 129,59 | 754,68 | 2 884,27 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |
| C | NUS - náklady umiestnenia staby | | | D | ON - ostatné náklady : | | |
| 11 | Zariadenie staveniska | | | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | | | 17 | Inžinierska činnosť | | |
| 13 | Sťažené podmienky | | | 18 | Projektové práce | | |
| 14 | | | | 19 | | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | | | 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | | |
| Rozpočet : | Spracoval : Ing. Sirková | | | E | Celkové náklady : | | |
| | projektant, rozpočtár, cenár : | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 2 884,27 |
| Dátum : | | | | 22 | DPH 20 % z : | 2 884,27 | 576,85 |
| Pečiatka : | | | | 23 | | | |
| Podpis : | | | | 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 3 461,12 |
| | odberateľ, obstarávateľ : | | | F | Odpočet - prípočet | | |
| Dátum : | | | | dodávateľ, zhotoviteľ : MONTRÚR s.r.o. Košice Medená 21, 040 17 Košice tel. 055/ 678 67 29 fax: 055/ 678 75 72 | | | |
| Pečiatka : | | | | Dátum : Pečiatka : | | | |
| Podpis : | | | | Podpis : | | | |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

MONTRÚR s.r.o. Košice

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------|
| | | | | | | Montáž | Dodávka |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | | | | | | | |
| 1 | 175301101 | Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom $83,0 \times 0,6 \times (0,15 + 0,063 + 0,2) = 20,567$ | 20,567 | m ³ | 8,95 | 184,07 | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu : | | | 184,07 | EUR | | 184,07 | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | | | 184,07 | EUR | | 184,07 | |
| PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | | | |
| 272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody | | | | | | | |
| 2 | 802101032 | Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32 | 1,200 | m | 0,38 | 0,46 | |
| 3 | 286139820 | Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 32x3,0xNAV plyn | 1,260 | m | 1,25 | | 1,58 |
| 4 | 802101063 | Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D63 | 82,500 | m | 0,98 | 80,85 | |
| 5 | 286139850 | Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 63x5,8xNAV plyn | 86,625 | m | 4,16 | | 360,36 |
| 6 | 802115063 | Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D63mm | 1,000 | kus | 4,90 | 4,90 | |
| 7 | 2863A0805 | Koleno elektrotvarovkové W 90st.612 099 d 63 | 1,000 | kus | 20,50 | | 20,50 |
| 8 | 802118065 | Montáž DAA (Kit) prípoj navít. armatúra s predĺž. odb. PE100 SDR11 63/32mm | 1,000 | kus | 5,25 | 5,25 | |
| 9 | 2863A1109 | Armatúra navrtávacia DAA 615 649 d1 63, d2 32 | 1,000 | kus | 36,50 | | 36,50 |
| 10 | 802123063 | Montáž elektrotvaroviek MV klenuté dno PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D63mm | 1,000 | kus | 3,36 | 3,36 | |
| 11 | 2863A0456 | Dno elektrotvarovkové klenuté MV - 612 030 d 63 | 1,000 | kus | 15,40 | | 15,40 |
| 12 | 802138050 | Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D63/DN50mm | 1,000 | kus | 11,30 | 11,30 | |
| 13 | 2863A3305 | Prechodka PE/oc.USTR 612 783 d/DN 63/50 | 1,000 | kus | 62,50 | | 62,50 |
| 14 | 802140032 | Montáž USTN prechodka PE/ocel s vonk. závitom PE100 SDR11 D32/1" | 1,000 | kus | 2,14 | 2,14 | |
| 15 | 2863A3502 | Prechodka PE/oc.USTN 612 580 d 32, R 1" | 1,000 | kus | 29,50 | | 29,50 |
| 16 | 802620050 | Montáž privarovacieho dielu MANIBS DN 50 | 1,000 | kus | 105,00 | 105,00 | |
| 17 | 3194C1002 | T-kus odbočkový D-410 bez sedla pre ventil 2" - 252117 | 1,000 | kus | 56,50 | | 56,50 |
| 18 | 3194C1111 | Zátka bezpečnostná G-121 - 1" - 5/4" - 330017 | 1,000 | kus | 10,80 | | 10,80 |
| 19 | 3194C1201 | Ventil pre D-410, odb.2" - 141000 | 1,000 | kus | 88,00 | | 88,00 |
| 20 | 802810025 | Montáž rúrových dielov závitových 1" | 2,000 | kus | 3,57 | 7,14 | |
| 21 | 4223J0935 | Kohút guľový s motýlikovým ovládačom DN 25 - 1230013 | 1,000 | kus | 13,90 | | 13,90 |
| 22 | 4223K0985 | Zátka na guľ. kohút - 1" | 1,000 | kus | 0,60 | | 0,60 |
| 23 | 803100010 | Odstránenie izolácie z potrubia "k Manibsu" $0,5 \times 3,14 \times 0,089 = 0,140$ | 0,140 | m ² | 11,90 | 1,67 | |
| 24 | 803122010 | Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena-1 vrst. "Manibs" $0,75 \times 3,14 \times 0,089 = 0,210$ "USTR" $0,3 \times 3,14 \times 0,063 = 0,059$ | 0,269 | m ² | 11,40 | 3,07 | |
| 25 | 2832F0403 | Páska SERVIWRAP R 30 A, šir.50 mm, dĺž.15 m - 84 10 10 "spotreba 1 ks = $15,0 \times 0,05 = 0,75 \text{ m}^2$ "pri 50% krytí $1 \text{ m}^2 = 1/0,75 \times 2 = 2,667 \text{ ks}$ " | 0,789 | kus | 21,00 | | 16,57 |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt: Rozšírenie STL plynovodu v obci Valaliky

MONTRÚR s.r.o. Košice

| Pr. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | Montáž | Dodávka |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | $0,269*2,667*1,1 = 0,789$ | | | | | |
| 26 | 2832F0451 | Náter podkladový SERVIWRAP Primer AB, 1 liter - 84 11 00 $0,269*0,2*1,1 = 0,059$ | 0,059 | l | 16,40 | | 0,97 |
| 27 | 803221010 | Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150 | 85,500 | m | 0,65 | 55,58 | |
| 28 | 803222000 | Montáž vývodu signalizačného vodiča | 1,000 | kus | 3,72 | 3,72 | |
| 29 | 803223000 | Uloženie PE fólie na obsyp "trasa A, B, C" 649,0 = 649,000 "odpočet mikrotunelov" -180,65 = -180,650 | 83,000 | m | 0,48 | 39,84 | |
| 30 | 803224000 | Montáž orientačného stĺpika | 1,000 | kus | 8,60 | 8,60 | |
| 31 | 4046B0011 | Stĺpik orientačný s betónovou pätkou | 1,000 | kus | 20,00 | | 20,00 |
| 32 | 803232000 | Montáž betónovej dosky pod poklopy a armatúry | 1,000 | kus | 3,06 | 3,06 | |
| 33 | 803233010 | Montáž liatinového poklopu s obetónovaním | 1,000 | kus | 9,80 | 9,80 | |
| 34 | 5534D0102 | Poklop šupátkový STN 13 6582.00, Y 4504 - 84 45 10 | 1,000 | kus | 21,00 | | 21,00 |
| 35 | 803410010 | Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa | 1,000 | úsek | 140,00 | 140,00 | |
| 36 | 803440080 | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 80 | 82,500 | m | 1,77 | 146,03 | |
| 37 | 803490200 | Čistenie potrubí do DN 200 | 82,500 | m | 0,54 | 44,55 | |
| 38 | 80399002 | Revízia STL plynovodu | 1,000 | kpl | 200,00 | 200,00 | |
| 39 | 80399003 | Účasť odborne spôsobilej osoby | 1,000 | kpl | 600,00 | 600,00 | |
| 40 | 80399006 | Porealizačné geodetické zameranie STL plynovodu | 1,000 | kpl | 200,00 | 200,00 | |
| 41 | 804103010 | Premeranie hrúbky steny plynovodu pred navarením káblov | 1,000 | komplet | 19,20 | 19,20 | |
| 42 | 80505P004 | Prvá úradná skúška | 1,000 | kus | 250,00 | 250,00 | |
| | | 272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu : | 2 700,20 | EUR | | 1 945,52 | 754,68 |
| | | PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 2 700,20 | EUR | | 1 945,52 | 754,68 |
| | | Za rozpočet celkom : | 2 884,27 | EUR | | 2 129,59 | 754,68 |