Zmluva o dielo č. 01/2017
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Objednávateľ:

Názov:	**Obec Valaliky**
Sídlo:	Poľná 8
Zastúpený:	Ing. Štefan Petrík, starosta obce
IČO:	00324850
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	0400227001/5600
Telefón:	055/699 98 04

a

Zhotoviteľ:

Názov:	**KONŠTRUKTA spol. s r.o.**
Sídlo:	Medená 10, 040 17 Košice
IČO:	36212415
DIČ:	2020048646
V zastúpení:	Ing. Daniel Kováč
Osoby jednať	
vo veciach zmluvných:	Ing. Daniel Kováč, t.č. 0918 635 326
vo veciach technických:	Gabriel Hudák, t.č. 0918 806 637
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	1596091453/0200
Telefón:	055/72 03 511

Čl. 1. Predmet plnenia zákazky

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí realizáciu diela na predmet zákazky: **„Rozšírenie distribučnej siete plynovod D 90 ul. Na Homôlke časť Bernátovce“** v rozsahu podľa spracovanej projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Čl. 2. Čas plnenia

1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia zákazky celkom, do jej písomného odovzdania a prevzatia objednávateľom.

2. Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1, tejto zmluvy sú nasledovné:
   Začiatok realizácie: **do 7 dní po protokolárnom prevzatí staveniska**
   Ukončenie realizácie: **do 30.06.2017**

3. Ak zhotoviteľ pripraví zákazku na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zaväzuje sa objednávateľ túto zákazku prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote.

Čl. 3. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podľa čl. 1. tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 1. činí:

cena spolu bez DPH za stavebné práce	10 467,11 EUR
DPH 20 %	2 093,42 EUR
Cena spolu vrátane DPH	**12 560,53 EUR**

3. Dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona ako maximálna, pevná, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod.

4. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.

5. Na akúkoľvek zmenu zmluvy je potrebný súhlas oboch zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve o dielo.

6. Položky stavebných prác, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa objednávateľom pri zhotovovaní stavby neuhradia a budú sa považovať za zahrnuté v iných cenách.

7. Dohodnutý rozsah diela môže byť rozšírený o ďalšie požiadavky objednávateľa, ktoré uplatní ako naviac práce. Tieto budú riešené vo forme dodatku k tejto zmluve o dielo.

Čl. 4. Platobné podmienky

1. Cenu za dielo uhradí objednávateľ po ukončení technickej časti plynovodu na základe čiastkovej faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle po dohode objednávateľovi a konečnej vyúčtovacej faktúry, ktorú odošle po písomnom odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom.

2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev – výkaz výmer v cenovom ohodnotení.

3. Výkaz množstva vykonaných prác, ktorého cena je predmetom čiastkových a konečnej faktúry, musí byť potvrdená objednávateľom.

4. Zhotoviteľ bude stavebné práce fakturovať na základe súpisu vykonaných prác, odsúhlaseného oprávneným pracovníkom objednávateľa, ktorý súpis potvrdí pečiatkou objednávateľa a svojím podpisom.

5. Faktúra musí byť objednávateľovi vrátane všetkých príloh doručená v 2 originálnych vyhotoveniach.

6. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 zák. č. 500/2001 Z.z.

7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

8. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

9. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje pripísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

10. Ak je objednávateľ v omeškaní z úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 5. Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa technického zadania, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

3. Záručná lehota na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí verejnej práce záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.

4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii.

5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa a zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovanie vady do 7 dní od oprávnenej reklamácie.

Čl. 6. Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení vzťahujúcich sa na zhotovenie diela.

2. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 7 dní po podpísaní Zmluvy o dielo. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.

3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.

4. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

5. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela vrátane dopravného značenia.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitia materiálov podľa predloženej ponuky.

7. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane a BOZP.

8. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.

9. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí a poplatky za ne znáša zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabraté verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.

10. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.

11. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a ŽP a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa

príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.

12. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.

13. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva na náhradu škody, ak písomne upovedomí zhotoviteľa o nároku, ktorý bol vznesený voči objednávateľovi. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi, ak o to požiada, aby viedol všetky rokovania smerujúce k vybaveniu týchto nárokov, prípadne sa na nich zúčastňoval.

14. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.

15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa a zástupcov SPP a.s., ktoré vyžadujú príslušné technické podmienky PZ, na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred.

17. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.

18. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.

19. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu.

20. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela po jej prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní stavby a dodania tovarov).

21. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a technickými pravidlami SPP a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie zákazky.

22. Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby spíšu zmluvné strany ihneď po skončení stavebných prác na základe písomnej výzvy zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 15 dní pred odovzdaním diela vyzvať objednávateľa zápisom do stavebného denníka na jeho prevzatie.

23. Zhotoviteľ pripraví všetky písomné podklady na odovzdanie diela objednávateľovi tak, aby objednávateľ mohol dielo odovzdať v zmysle smerníc o pripojení PZ do verejnej siete a zabezpečiť montáže odberných zariadení.

24. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu so zákazkou odovzdať aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.

25. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu čl. III. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.

26. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami danými poskytovateľom finančných prostriedkov na realizáciu predmetu tejto zmluvy, zosúladiť podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými týmto poskytovateľom.

Čl. 7. Zmluvné pokuty

1. Ak zhotoviteľ odovzdá zákazku po termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu za každú vadu vo výške 0,05% za každý deň omeškania za vadu alebo nedorobok.

Čl. 8. Vyššia moc

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, atď.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.

Čl. 9. Ostatné ustanovenia

1. Po ukončení diela a jeho odovzdaní zhotoviteľom odberateľovi, odberateľ požiada SPP o spracovanie Zmluvy o nájme PZ, osobitnými ujednaniami a zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade potreby uzatvorí Zmluvu o údržbe a opravách plynárenského zariadenia, ak to bude SPP a.s. vyžadovať. V prípade kúpy PZ distribútorom plynu, nemá zhotoviteľ žiadne nároky na iné finančné vysporiadanie.

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného

súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť súťažnými podkladmi, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

4. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na zákazke z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 10. Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.

3. Práva a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej strane.

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ocenený výkaz výmer (rozpočet stavby).

6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží po jej podpise jedno a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

7. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Účinnosť tejto zmluvy nastane deň po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.

V V. Vážanoch, dňa: 04.04.2017

V Košiciach, dňa: 10.01.2017

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Daniel Kováč - konateľ

KONŠTRUKTA s.r.o. Košice

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Rozšírenie distribučnej siete D 90 ul. Na Homôlke časť Bermátovce	Miesto:	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa: 05.12.2016	Zmluva č.:
Odberateľ:		IČO:	DIČ:
Dodávateľ:		IČO:	DIČ:
Projektant:		IČO:	DIČ:

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	5 996,95		5 996,95
2	PSV:	59,25		59,25
3	MCE:	2 663,20	947,71	3 610,91
4	Iné:			
5	Súčet:	8 719,40	947,71	9 667,11

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: 10. JAN 2017

podpis:

pečiatka

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	800,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	800,00

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		10 467,11
22	DPH 20% z:	10 467,11	2 093,42
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		12 560,53

F	Odpočet - prípočet

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 05.12.2016

Stavba :Rozšírenie distribučnej siete D 90 ul. Na Homôlke časť Bermátovce

KONŠTRUKTA s.r.o. Košice

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	4 460,55	0,00	4 460,55	0,00000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	1 536,40	0,00	1 536,40	75,63080	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	5 996,95	0,00	5 996,95	75,63080	0,000
723 - Vnútorný plynovod spolu :	59,25	0,00	59,25	0,00390	0,000
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	59,25	0,00	59,25	0,00390	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	59,25	0,00	59,25	0,00390	0,000
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu :	2 663,20	947,71	3 610,91	0,29088	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	2 663,20	947,71	3 610,91	0,29088	0,000
OSTATNÉ spolu :	800,00	0,00	800,00	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	9 519,40	947,71	10 467,11	75,92558	0,000

2017

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 05.12.2016

Stavba :Rozšírenie distribučnej siete D 90 ul. Na Homôlke časť Bermátovce

KONŠTRUKTA s.r.o. Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV											
			1 - ZEMNE PRÁCE											
1	272	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	75,000	m3	2,53	189,75		189,75					20
2	272	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3	99,000	m3	18,50	1 831,50		1 831,50					20
3	272	16270-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000 m horn. tr. 1-4	59,000	m3	4,94	291,46		291,46					20
4	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	40,000	m3	5,49	219,60		219,60					20
5	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	40,000	m3	0,67	26,80		26,80					20
6	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	59,000	m3	2,96	174,64		174,64					20
7	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	40,000	m3	36,50	1 460,00		1 460,00					20
8	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	40,000	m3	6,67	266,80		266,80					20
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	4 460,55			4 460,55		4 460,55					
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											
9	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	40,000	m3	38,41	1 536,40		1 536,40	1,89077	75,63080			20
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	1 536,40			1 536,40		1 536,40		75,63080			
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	5 996,95			5 996,95		5 996,95		75,63080			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV											
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE											
			723 - Vnútorný plynovod											
10	721	72323-1114	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 1 - PRÍPOJKA	5,000	kus	11,85	59,25		59,25	0,00078	0,00390			20
			723 - Vnútorný plynovod spolu :	59,25			59,25		59,25		0,00390			
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	59,25			59,25		59,25		0,00390			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	59,25			59,25		59,25		0,00390			
			PRÁCE A DODÁVKY M											
			272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody											
11	272	80210-1032	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32 - PRÍPOJKA	24,000	m	0,39	9,36		9,36					20
12	MAT	286 139820	Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 32x3,0xNAV plyn - PRÍPOJKA	24,000	m	0,77		18,48	18,48	0,00027	0,00648			20
13	272	80210-1090	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D90	115,000	m	1,60	184,00		184,00					20
14	MAT	286 139900	Rúrka PE-100 SDR 17,6(0,4Mpa) d 90x5,2x12000/NAV plyn	115,000	m	3,59		412,85	412,85	0,00140	0,16100			20
15	MAT	286 3A0308	Objimka so zarážkou MB - 612 687 d 90 D+M	5,000	kus	18,00		90,00	90,00	0,00052	0,00260			20
16	MAT	286 3A1115	Armatúra navrtávacia DAA 615 655 d1 90, d2 32 - D+M PRÍPOJKA	5,000	kus	47,54		237,70	237,70	0,00118	0,00590			20
17	MAT	286 3A0458	Dno elektrotvarovkové klenuté MV - 612 032 d 90 D+M	2,000	kus	38,00		76,00	76,00	0,00066	0,00132			20

KONŠTRUKTA s.r.o. Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
18	MAT	286 3A4858	T-kus BT 90st.800 100 d 90 D+M	1,000	kus	26,76		26,76	26,76	0,00094	0,00094			20
19	272	80322-1010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150 D+M	115,000	m	1,20	138,00		138,00	0,00005	0,00575			20
20	272	80322-3000	Uloženie PE fólie na obsyp	115,000	m	0,48	55,20		55,20					20
21	MAT	404 6B0011	Stĺpik orientačný s betónovou pätkou D+M	3,000	kus	28,64		85,92	85,92	0,03500	0,10500			20
22	272	80341-0010	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	1,000	úsek	140,43	140,43		140,43					20
23	272	80344-0080	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 80	115,000	m	1,97	226,55		226,55					20
24	272	80349-0200	Čistenie potrubí do DN 200	115,000	m	0,52	59,80		59,80					20
25	272	80410-1020	Montáž kontrolného vývodu napäťového KVO	3,000	komplet	66,62	199,86		199,86	0,00063	0,00189			20
26	272	80502-1100	Ostrý prepoj	1,000	kpl	1 650,00	1 650,00		1 650,00					20
			272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu :	3 610,91			2 663,20	947,71	3 610,91		0,29088			
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	3 610,91			2 663,20	947,71	3 610,91		0,29088			
			OSTATNÉ											
27	OST	99999-9904	Revízie + RS	8,000	hod	32,50	260,00		260,00					20
28	OST	99999-9905	Porealizačné zameranie	1,000	kpl	280,00	280,00		280,00					20
29	OST	99999-9999	Prvá úradná skúška - OPO	1,000	kpl	260,00	260,00		260,00					20
			OSTATNÉ spolu :	800,00			800,00		800,00					
			Rozpočet celkom :	10 467,11			9 519,40	947,71	10 467,11		75,92558			