ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **Obec Valaliky**
Sídlo: Obecný úrad Valaliky, Poľná 8, 044 13 Valaliky
IČO: 00324850
DIČ: 2021245116
Bankové spojenie: VUB a.s.
Číslo účtu: SK11 0200 0000 0000 1712 7542
Zastúpená: Ing. Štefan Petrík, starosta obce
(ďalej len „objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ: **LAMI BP spol. s r.o. Košice**
Sídlo: Matičná 48 Košice
Zastúpený: Milan Perháč, Ladislav Buľko, konatelia
bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
číslo účtu: IBAN SK83 1100 0000 0026 2206 4307
IČO: 36579645
DIČ: 2021882753
IČ DPH: SK 2021882753
Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach
Zapísaný: Obch.reg.:Okresný súd KE I odd Sro. Vl 14932/V
(ďalej len „zhotoviteľ")
(ďalej spolu objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „**zmluvné strany**" alebo jednotlivo „**zmluvná strana**")

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej spoločne budú označovať tiež ako „**Zmluvné strany**", každý z nich jednotlivo tiež ako „**Zmluvná strana**".

I

Predmet zmluvy

1.1 Touto Zmluvou sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo podľa bodu 1.2 tohto článku Zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi pri vykonaní diela súčinnosť v súlade s touto Zmluvou a zaplatiť cenu za jeho vykonanie v súlade s čl. IV. tejto Zmluvy.

1.2 Dielom podľa tejto Zmluvy je zhotovenie stavby – „**Revitalizácia zdravotného strediska Valaliky**" (ďalej „**Stavba**").
Ak sa v tejto Zmluve používa pojem „**Dielo**", myslia sa tým podľa povahy konkrétneho ustanovenia činnosti spočívajúce v zhotovení Stavby alebo samotná Stavba ako výsledok týchto činností.

1.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo v súlade s projektom pre realizáciu stavby, ktorý je Prílohou č. 1 tejto Zmluvy (ďalej „**Projekt**").

II. Vykonanie diela

2.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase. Objednávateľ je povinný riadne vykonané Dielo prevziať.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s projektovou dokumentáciou za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa zrealizuje dielo (ďalej len „Dielo"):

a) podľa písomných podkladov, ktoré poskytol Objednávateľ počas trvania verejného obstarávania,

b) podľa oceneného výkazu výmer prác, ktorý bol súčasťou ponuky Zhotoviteľa a ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako (ďalej len „**ocenený výkaz výmer**");

c) podľa technických správ a projektovej dokumentácie.

2.3 Pri vykonaní Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne. Zhotoviteľ sa však výslovne zaväzuje plniť pokyny Objednávateľa pri určení spôsobu vykonania Diela. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní Diela, je Zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby zmeny pokynov Objednávateľa alebo písomného oznámenia, že Objednávateľ trvá na vykonávaní Diela s použitím daných pokynov. O dobu, po ktorú bolo potrebné vykonávanie Diela prerušiť, sa predlžuje čas dojednaný na jeho dokončenie, vrátane postupových termínov vykonania jednotlivých častí Diela podľa harmonogramu, ktorý je prílohou č. 2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na úhradu nákladov spojených s prerušením vykonávania Diela, ak sa Zmluvné strany nedohodnú v jednotlivom prípade inak.

2.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v článku II. bod 2.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, ako aj so skutkovým stavom na stavenisku a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mohol zistiť pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska na mieste vykonania Diela.

2.5 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie jednotlivých položiek a vytvorenie oceneného výkazu výmer.

2.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v priebehu zhotovenia Diela môže Objednávateľ zaisťovať inými zhotoviteľmi plnenie iných záväzkov, ktoré nie sú predmetom tejto Zmluvy na základe osobitnej dohody. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že týmto zmluvným partnerom Objednávateľa umožní vstup na stavenisko, eventuálne po dohode s Objednávateľom poskytne ďalšiu súčinnosť potrebnú k realizácii dodávok.

2.7 Zhotoviteľ môže so súhlasom Objednávateľa poveriť vykonaním Diela alebo jeho časti inú osobu (ďalej „**Subdodávateľ**").

2.8 Na základe písomného pokynu Objednávateľa (bod 2.3 tohto článku Zmluvy) je Zhotoviteľ povinný vykonávať Dielo v stanovenom rozsahu prostredníctvom určeného Subdodávateľa, alebo zdržať sa vykonávania Diela v stanovenom rozsahu prostredníctvom určeného Subdodávateľa.

2.9 V prípade, ak Zhotoviteľ na vykonanie Diela použije na vlastné náklady tretie osoby, zodpovedá, akoby Dielo vykonal sám. V takomto prípade je Zhotoviteľ zodpovedný za to, že oboznámi tretie osoby so všetkými právami a povinnosťami, ktoré mu z tejto Zmluvy vyplývajú a môžu mať vplyv na splnenie záväzkov týchto tretích osôb. Zmenu v zozname subdodávateľov, ktorý Zhotoviteľ predloží ku podpisu zmluvy, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi najneskôr 15 dní pred ich nástupom na stavenisko.

2.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa na odsúhlasenie predloženého subdodávateľa na základe predložených referencií a odbornej spôsobilosti.

2.11 **Zhotoviteľ je povinný vykonávať Dielo v súlade:**

a) so všeobecne záväznými právnymi predpismi,

b) s technickými normami vzťahujúcimi sa na vykonávanie Diela,

c) s Projektom (v poradí dôležitosti s technickými správami a následne s výkresovou dokumentáciou),

d) s pokynmi Objednávateľa (bod 2.33 tejto Zmluvy),

e) s požiadavkou na celkovú funkčnosť Diela a na spôsobilosť Diela na jeho riadne užívanie (prevádzkovanie)

f) s technologickými postupmi predpísanými výrobcom materiálu použitého pri vykonaní Diela

2.12 Ak pokyn Objednávateľa (bod 2.3 tohto článku Zmluvy) smeruje k obmedzeniu rozsahu Diela, rozšíreniu rozsahu Diela alebo inej zmene Diela v porovnaní s Projektom, musí mať písomnú formu. Zhotoviteľ je povinný do siedmich (7) pracovných dní odo dňa doručenia takéhoto pokynu oznámiť Objednávateľovi vplyv zmeny Diela na cenu za vykonanie Diela [bod 4.2 písm. a) tejto Zmluvy] a na plnenie jeho povinnosti vykonať Dielo v dojednanom čase alebo vykonávať jednotlivé časti Diela v postupových termínoch uvedených v Harmonograme. Ak Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že zmena Diela bude mať za následok omeškanie s plnením záväzku Zhotoviteľa vykonať Dielo v dojednanom čase alebo vykonávať jednotlivé časti Diela v postupových termínoch uvedených v Harmonograme, považuje sa toto oznámenie za upozornenie Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov podľa bodu 2.3 tohto článku Zmluvy. Pokyn podľa tohto bodu Zmluvy nie je Zhotoviteľ povinný splniť len v prípade, ak v stanovenej lehote upozorní Objednávateľa na jeho nevhodnosť a zároveň ak by nevhodnosť pokynu spôsobila, že Zhotoviteľ aj pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti, ktorú od neho možno vyžadovať, bude v omeškaní s plnením svojej povinnosti vykonať Dielo v dojednanom čase o viac ako 2 mesiace; v tomto prípade možno obmedziť alebo rozšíriť Dielo alebo inak meniť Dielo len písomnou dohodou Zmluvných strán. Tento bod Zmluvy sa vzťahuje aj na prípad, keď zmena Diela spočíva len v zmene materiálu alebo technológie, ktoré sa majú pri vykonávaní Diela podľa Projektu použiť.

2.13 Všetky veci potrebné na vykonanie Diela je povinný obstarať Zhotoviteľ.

2.14 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v priebehu zhotovenia Diela bude v objekte predmetu zákazky (zdravotné stredisko) bežná pracovná prevádzka ambulancií a preto bude potrebné stavebné práce vykonávať mimo ordinačných hodín (väčšinou popoludní a večer), aby nebola narušovaná bežná práca ambulancií a ošetrovanie pacientov.

III.
Čas vykonania diela

3.1 **Zhotoviteľ je povinný:**

a) začať s vykonávaním Diela po riadnom odovzdaní staveniska podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy
b) vykonávať jednotlivé časti Diela v postupových termínoch
c) vykonať celé Dielo v dojednanom čase
d) zrealizovať predmet plnenia uvedený v článku II. bod 2.2 tejto Zmluvy v termíne
e) začiatok realizácie: zhotoviteľ je povinný začať stavebné práce do dvoch pracovných dní od prebratia staveniska, ktoré sa uskutoční do piatich pracovných dní po doručení výzvy na začatie stavebných prác (podľa článku XIV. bod 14.9 tejto Zmluvy),
f) dokončenie diela najneskôr **do 120 dní,** vrátane protokolárneho odovzdania diela Objednávateľovi bez vád a nedorobkov

3.2 Ak Zhotoviteľ ukončí Dielo pred dojednaným časom, je Objednávateľ povinný riadne ukončené Dielo prevziať.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že čas dojednaný na vykonanie Diela a postupové termíny vykonania jednotlivých častí Diela sa predlžujú o dobu trvania nasledovných prekážok:

a) nevhodné pokyny Objednávateľa prekážajú v riadnom vykonávaní Diela v súlade s bodom 2.3 tejto Zmluvy;
b) Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti, ktorú od neho možno vyžadovať, nemôže zabezpečiť včasné vykonanie Diela z dôvodu nevhodnosti pokynu Objednávateľa smerujúceho k obmedzeniu rozsahu Diela, rozšíreniu rozsahu Diela alebo inej zmene Diela v porovnaní s Projektom podľa bodu 2.12;
c) iná prekážka nezávislá od vôle Zhotoviteľa, ktorá mu bráni vo vykonávaní Diela, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky mohol odvrátiť alebo prekonať, ani že by v čase vzniku jeho záväzku vykonať Dielo túto prekážku mohol predvídať.

3.4 V prípade omeškania Zhotoviteľa výlučne z dôvodov na jeho strane s plnením svojho záväzku ktoré presiahne 30 dní, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.

IV.
Cena za dielo a platobné podmienky

4.1 **Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie Diela vo výške**

139 999,56 EUR bez DPH
slovom
stotridsaťdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväťcelýchpäťdesiatšesť EUR bez DPH,

167 999,47EUR vrátane DPH (ďalej „Cena za dielo").
slovom
stošesťdesiatsedemtisícdeväťstodeväťdesiatdeväťcelýchštyridsaťsedem EUR s DPH

Cena za dielo bola určená dohodou Zmluvných strán vychádzajúcou z projektu a rozpočtu, ktorý bol na základe projektu zostavený.

4.2 Cena za dielo podlieha nasledovným úpravám:
a) v prípade obmedzenia rozsahu Diela alebo inej zmeny Diela v dôsledku pokynov Objednávateľa (bod 2.12 tejto Zmluvy) alebo dohody Zmluvných strán sa Cena za dielo zníži o cenu príslušných častí Diela, ktoré Zhotoviteľ vzhľadom na zmenu Diela nebude vykonávať, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak; ak zmena Diela spočíva v zmene materiálu alebo technológie, ktoré sa majú pri vykonávaní Diela použiť, Cena za dielo sa zníži o cenu nepoužitého materiálu alebo technológie uvedenú v Rozpočte,
b) v prípade zániku tejto Zmluvy pred ukončením Diela sa Cena za dielo zníži o cenu za vykonanie Diela v rozsahu, v akom nebolo Dielo ku dňu zániku Zmluvy vykonané, určenú podľa Rozpočtu, a v prípade, že k zániku tejto Zmluvy dôjde v dôsledku odstúpenia Objednávateľa, aj o 5% z ceny podľa bodu; rozsah Diela vykonaného k poslednému dňu kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom Zmluva zanikla, sa zistí na základe Objednávateľom schválených Súpisov prác (bod 4.3 tohto článku Zmluvy); rozsah Diela vykonaného v kalendárnom mesiaci, v ktorom Zmluva zanikla, sa zistí na základe súpisu prác potvrdeného technickým dozorom Objednávateľa a schváleného Objednávateľom v súlade s bodom 4.3 tohto článku Zmluvy; Zhotoviteľovi nepatrí žiadna ďalšia úhrada toho, o čo sa Objednávateľ zhotovovaním Diela obohatil (§ 544 ods. 1 Obchodného zákonníka), ani ďalšia úhrada ceny vecí, ktoré Zhotoviteľ účelne obstaral a ktoré sa spracovaním stali súčasťou zhotovovaného Diela (§ 544 ods. 2 Obchodného zákonníka); § 548 ods. 2 Obchodného zákonníka sa nepoužije.

4.3 Bez zbytočného odkladu po tom, ako nastane niektorá skutočnosť uvedená v bode 4.2 písm. a) tohto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť dodatok k Rozpočtu, zohľadňujúci zmenu Ceny za Dielo vo vzťahu k jednotlivým častiam Diela a tento doručiť Objednávateľovi na schválenie. Ak Objednávateľ dodatok k Rozpočtu schváli, je pre Zmluvné strany záväzný. Ak k schváleniu dodatku k Rozpočtu podľa predchádzajúcej vety nedôjde, bod 4.2 tohto článku Zmluvy tým nie je dotknutý. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k dodatku k Rozpočtu vyhotovenému Zhotoviteľom podľa tohto bodu Zmluvy do 10 dní odo dňa jeho doručenia.

4.4 Objednávateľ je povinný platiť Zhotoviteľovi za zrealizovanú časť diela vo výške 100% ceny určenej podľa Rozpočtu a rozsahu vykonania Diela. Rozsah vykonania Diela vykáže Zhotoviteľ súpisom prác potvrdeným stavebným dozorom Objednávateľa a zostaveným v súlade s jednotlivými položkami Rozpočtu (ďalej „Súpis prác"), ktorý bude tvoriť prílohu príslušnej faktúry Zhotoviteľa. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi faktúru do 30 dní odo dňa schválenia Súpisu prác Objednávateľom, a to v rozsahu jeho schválenia. Ak Objednávateľ do desiatich (10) pracovných dní od doručenia faktúry Zhotoviteľom nedoručí Zhotoviteľovi písomné oznámenie o nesúhlase so správnosťou Súpisu prác alebo jeho časti, má sa za to, že Objednávateľ dňom doručenia faktúry Súpis prác alebo jeho časť schválil. Ak Objednávateľ vyjadrí nesúhlas podľa predchádzajúcej vety, Zmluvné strany sa dohodli, že sa najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o nesúhlase Objednávateľa Zhotoviteľovi stretnú, prerokujú dôvody nesúhlasu Objednávateľa so Súpisom prác alebo jeho časťou a dohodnú sa na ďalšom postupe.

4.5 Cena za dielo je splatná nasledovne:
a) za vykonanie diela alebo jeho časti na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom najskôr po vykonaní fakturovanej časti Diela podľa tejto Zmluvy, a to do 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, nie však skôr, ako po odstránení vád Diela zistených pri odovzdaní Diela v súlade s Odovzdávacím protokolom (bod 8.5 tejto Zmluvy);
b) v prípade zániku tejto Zmluvy pred ukončením Diela sa za vykonanie Diela podľa písm. a) a považuje deň zániku Zmluvy.
c) Fakturácia sa uskutoční v dvoch etapách. Prvá fakturácia sa uskutoční po vykonaní cca 50 % prác na základe stavebného denníka a skutočne odpracovaných osobohodín, preddavok sa neposkytuje.

4.6 Ak faktúra vystavená Zhotoviteľom a doručená Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy nemá náležitosti účtovného a daňového dokladu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo ak prílohou zálohovej faktúry nie je Súpis prác, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie. Za deň doručenia faktúry podľa tohto článku Zmluvy sa v takom prípade považuje až doručenie opravenej alebo doplnenej faktúry.

4.7 **Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo z každej faktúry, ktorú mu predloží zhotoviteľ, zadržať 10 % z fakturovanej sumy. Zádržné bude pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „Zádržné").**

4.8 Objednávateľ je oprávnený použiť Zádržné alebo jeho časť aj v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

4.9 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela a Dielo bude skolaudované a Zhotoviteľ bude mať uhradené všetky peňažné záväzky podľa bodu 4.8, bude mu Zádržné uvoľnené, na základe článku IV., bod 4.7 , ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení vád a nedorobkov podpísaný oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať so Zádržným. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátené Zádržné, znížené o sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia vád.

V.
Spôsob vykonávania diela

5.1 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že pred jej uzavretím dôkladne preskúmal Projekt, a že tento neobsahuje žiadne prekážky vykonania Diela. V priebehu vykonávania Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje upozorniť Objednávateľa na časti Projektu, ktoré sa zdajú byť zbytočné, alebo upozorniť na rozsah práce, ktorá sa zdá byť nákladná a na vykonanie ktorej je Zhotoviteľ schopný zaistiť lacnejšie riešenie pri dodržaní všetkých kritérií požadovaných v Projekte.

5.2 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko na účely vykonania Diela podľa tejto Zmluvy, a to na mieste, kde sa má Dielo vykonať a v čase dohodnutom v dobrej viere obidvoma Zmluvnými stranami. O odovzdaní staveniska podľa tohto bodu Zmluvy spíšu Zmluvné strany odovzdávací protokol, v ktorom uvedú najmä čas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutím na jeho spôsobilosť na vykonanie Diela.

5.3 Pri odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi podľa bodu 5.2 tohto článku Zmluvy, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní odo dňa takého odovzdania je Zhotoviteľ povinný dôkladne stavenisko preskúmať a oznámiť Objednávateľovi prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má Dielo vykonať, ak tieto prekážky znemožňujú vykonať Dielo dohodnutým spôsobom, a navrhnúť Objednávateľovi primeranú zmenu Diela. Akékoľvek prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má Dielo vykonať, ktoré neboli zistené alebo oznámené Objednávateľovi podľa predchádzajúcej vety, je Zhotoviteľ povinný odstrániť na svoje náklady; to neplatí o skrytých prekážkach, ktoré Zhotoviteľ nemohol zistiť bez uskutočnenia prác. Ak by to nebolo možné a tieto prekážky by znemožňovali ďalšie vykonávanie Diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to Objednávateľovi a navrhnúť mu primeranú zmenu Diela.

5.4 Odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi podľa bodu 5.2 tohto článku Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zabezpečovať ochranu staveniska, vrátane vykonanej časti Diela a materiálov a technológií nachádzajúcich sa na stavenisku, pred zásahom a vstupom nepovolaných osôb. Objednávateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo uložených na stavenisku alebo na veciach, ktoré boli pri vykonávaní Diela už zabudované alebo spracované.

5.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prívod a dodávky elektriny, vody a ďalších energií na stavenisku po dobu vykonávania Diela, vrátane zriadenia prípojok a inštalácie meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými technickými normami.

5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť o vykonávaní Diela príslušnú dokumentáciu – stavebný denník, v ktorom bude pravidelne zaznamenávať všetky podstatné skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akékoľvek komplikácie vzniknuté pri vykonávaní Diela bez zbytočného odkladu oznámi Objednávateľovi a zapíše ich do stavebného denníka.

5.7 Tam, kde je to potrebné, je Zhotoviteľ oprávnený postupovať pri vykonaní Diela v súlade s dielenskou dokumentáciou vypracovanou Zhotoviteľom alebo Subdodávateľom podľa Projektu, ak túto dokumentáciu vopred schváli Objednávateľ prostredníctvom osoby vykonávajúcej autorský dozor .

5.8 Použitie zariadení a materiálov, ktoré môžu mať vplyv na vonkajší alebo vnútorný vzhľad Diela, a to najmä náterov na fasádu a interiér, dlažieb, obkladov, dverí, kovaní, spínačov, vodovodných batérií, umývadiel a pod., a sú uvedené v zozname takýchto zariadení a materiálov vyhotovenom Objednávateľom, podlieha predchádzajúcemu schváleniu vzorky takýchto zariadení a materiálov Objednávateľom. Bez takéhoto schválenia nie je Zhotoviteľ oprávnený zariadenia a materiály podľa predchádzajúcej vety pri vykonávaní Diela použiť. Zoznam zariadení a materiálov podľa tohto bodu Zmluvy je Objednávateľ povinný vyhotoviť a doručiť Zhotoviteľovi najneskôr do 5 dní pred ich plánovaným zabudovaním resp. použitím pri výstavbe Diela. Dátum plánovaného zabudovania resp. použitia oznámi Zhotoviteľ v dostatočnom predstihu Objednávateľovi.

5.9 **Zhotoviteľ sa zaväzuje:**

a) na vlastné náklady vybudovať, prevádzkovať a zlikvidovať zariadenie staveniska a vypratať pozemok po vykonaní Diela,
b) na vlastné náklady vykonať dopravu montážnych materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií, ich skladovanie a presun na stavenisko,
c) zabezpečiť vykonanie všetkých potrebných skúšok Diela a vydanie protokolov o týchto skúškach,
d) zabezpečiť vydanie všetkých potrebných protokolov, atestov a certifikátov konštrukcií, zariadení a použitých materiálov,
e) dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a pred zriadením staveniska vypracovať pre Objednávateľa plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s nariadením vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
f) udržiavať čistotu na prístupovej verejnej komunikácii,
g) dodržiavať všetky ďalšie podmienky uvedené v stavebnom povolení na Dielo.

5.10 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela nasledovne:
a) priebežne prostredníctvom osoby vykonávajúcej stavebný dozor
b) v dohodnutých časových obdobiach vo forme kontrolných dní, a to jedenkrát do týždňa prostredníctvom Objednávateľom určenej osoby, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak;
c) na určitom stupni vykonávania Diela prostredníctvom Objednávateľom určenej osoby, a to vždy pred zakrytím niektorej práce pri vykonávaní Diela; na kontrolu podľa tohto písmena tohto bodu Zmluvy je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa pozvať najneskôr tri (3) pracovné dni pred kontrolou;

d) dodatočne prostredníctvom Objednávateľom určenej osoby, ak Zhotoviteľ v rozpore s písm. c) nepozval Objednávateľa na kontrolu na určitom stupni vykonávania Diela alebo ak účasť na kontrole podľa písm. b) alebo c) znemožnila Objednávateľovi prekážka, ktorú nemohol odvrátiť a o ktorej informoval Zhotoviteľa do 12 hodín od zmeškanej kontroly a ak Objednávateľ o uskutočnenie dodatočnej kontroly Zhotoviteľa požiadal aspoň 9 hodín vopred, a to v čase uvedenom v žiadosti, inak o 9.00 hod. nasledujúceho dňa po oznámení žiadosti Zhotoviteľovi; Zhotoviteľ je povinný znášať všetky náklady spojené s vykonaním dodatočnej kontroly, vrátane nákladov na odkrytie už zakrytej práce pri vykonávaní Diela, na jej následné opätovné zakrytie a na všetky práce s tým súvisiace; Objednávateľ nemá právo na uskutočnenie dodatočnej kontroly podľa tohto písmena Zmluvy, ak ho Zhotoviteľ riadne a včas pozval na kontrolu podľa písm. c), Objednávateľ sa na tejto kontrole nezúčastnil a nepožiadal Zhotoviteľa o uskutočnenie dodatočnej kontroly do 24 hodín od zmeškanej kontroly;

e) mimoriadne prostredníctvom Objednávateľom určenej osoby; ak predmetom mimoriadnej kontroly majú byť zakryté práce pri vykonávaní Diela, je Zhotoviteľ povinný tieto práce odkryť; Objednávateľ je povinný nahradiť Zhotoviteľovi všetky náklady na odkrytie už zakrytej práce pri vykonávaní Diela, na jej následné opätovné zakrytie a na všetky práce s tým súvisiace, ibaže sa pri kontrole ukážu vady Diela týkajúce sa kontrolovaných zakrytých prác.

5.11 Ak sa Zmluvné strany nedohodnú v jednotlivom prípade inak, o výsledku kontroly podľa bodu 5.10 písm. b) až e) tohto článku Zmluvy spíšu zápisnicu, obsahujúcu najmä čas vykonania kontroly, údaj o tom, o aký typ kontroly podľa bodu 5.10 tohto článku Zmluvy išlo, osoby, prostredníctvom ktorých Objednávateľ kontrolu vykonal, osoby zúčastnené na kontrole za Zhotoviteľa, rozsah vykonania kontroly a výsledné zistenia.

5.12 Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami podľa tejto Zmluvy alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a Dielo vykonával riadnym spôsobom.

5.13 Na základe odôvodneného pokynu Objednávateľa (bod 2.3 tejto Zmluvy) je Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný odvolať z práce na vykonávaní Diela určenú osobu alebo zabezpečiť, aby takúto osobu odvolal z práce na vykonávaní Diela príslušný Subdodávateľ. Pokyn podľa predchádzajúcej vety môže Objednávateľ odôvodniť len tým, že určená osoba nevykonáva zverené práce riadne, pričom uvedie aj konkrétny príklad.

5.14 Pokiaľ Objednávateľ neurčí inak,
a) stavebný dozor a zároveň osobou oprávnenou zastupovať Objednávateľa vo veciach realizácie tejto Zmluvy bude **Jozef Buzoga** (tel.: .0902610360); táto osoba je oprávnená najmä udeľovať Zhotoviteľovi pokyny (bod 2.3 tejto Zmluvy), schvaľovať aktualizáciu Harmonogramu (bod 3.4 tejto Zmluvy), dodatok k Rozpočtu (bod 4.3 tejto Zmluvy), Súpis prác (bod 4.4 tejto Zmluvy) a vzorky zariadení a materiálov (bod 5.8 tohto článku Zmluvy), prijímať oznámenia a upozornenia Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a prebrať Dielo po jeho ukončení, prípadne prebrať ešte neukončené Dielo, ak táto Zmluva zanikne pred jeho ukončením.

5.15 Pokiaľ Zhotoviteľ neurčí inak, osobou oprávnenou zastupovať Zhotoviteľa vo veciach realizácie tejto Zmluvy bude **Milan Perháč** (tel.: 0905478627); táto osoba je oprávnená najmä prijímať pokyny Objednávateľa (bod 2.3 tejto Zmluvy), aktualizáciu Rozpočtu (bod 4.3 tejto Zmluvy) a Súpis prác (bod 4.4 tejto Zmluvy), dávať Objednávateľovi oznámenia a upozornenia, odovzdať Dielo Objednávateľovi po jeho ukončení, prípadne odovzdať ešte neukončené Dielo, ak táto Zmluva zanikne pred jeho ukončením. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby v prípade, že je ohrozená bezpečnosť Diela, životy alebo zdravie osôb pracujúcich na vykonávaní Diela alebo iných osôb, alebo hrozí iná závažná ujma a Objednávateľ nemôže osobu oprávnenú zastupovať Zhotoviteľa vo veciach realizácie tejto Zmluvy zastihnúť, prijala pokyn Objednávateľa na okamžité prerušenie prác pri vykonávaní Diela v mene Zhotoviteľa iná osoba nachádzajúca sa na stavenisku.

5.16 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný za účelom zistenia jeho spoľahlivosti a jeho trvalej spôsobilosti dodávať mu produkty a práce pri realizácii Diela v požadovanej kvalite strpieť vykonanie tzv. zákazníckeho auditu svojej spoločnosti audítormi, ktorých určí Objednávateľ.

VI.
Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody

6.1 Vlastníkom zhotovovaného Diela je Objednávateľ.
6.2 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele znáša Zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa v čase, keď prevezme Dielo od Zhotoviteľa, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu Zhotoviteľ umožní nakladať s Dielom a Objednávateľ poruší Zmluvu tým, že Dielo neprevezme; to platí rovnako aj na prechod nebezpečenstva k ešte neukončenému Dielu, ak dôjde k zániku tejto Zmluvy pred jeho riadnym ukončením.

VII. Poistenie

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu začatia vykonávania diela podľa tejto zmluvy uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním diela mohol objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávatelia zhotoviteľa) na sumu minimálne do výšky hodnoty zákazky.

7.2 Zhotoviteľ je povinný poistenie uvedené v odseku 7.1 tohto článku udržiavať po celý čas vykonávania diela, vinkulovať prípadné poistné plnenie v prospech objednávateľa, ako aj plniť všetky ďalšie podmienky zmluvne vyhradené poistiteľom, pre prípad neplnenia ktorých poistiteľ bude oprávnený znížiť alebo odmietnuť poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti, a riadne platiť poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.

7.3 V prípade vzniku poistnej udalosti týkajúcej sa majetku objednávateľa je zhotoviteľ povinný ihneď písomne informovať objednávateľa a poistiteľa o poistnej udalosti a zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia; ďalej je povinný poskytnúť objednávateľovi a poistiteľovi všetku súčinnosť. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, pokiaľ ho na to objednávateľ písomne vyzve, zabezpečiť uvedenie majetku objednávateľa do stavu predchádzajúceho poistnej udalosti spôsobenej zhotoviteľom a/alebo osobami podľa odseku 7.1 tohto článku na svoje náklady, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak; povinnosť zhotoviteľa bez zbytočného odkladu uviesť majetok objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou spôsobenou zhotoviteľom a/alebo osobami podľa odseku 7.1 tohto článku nie je dotknutá tým, že poistné plnenie nepokryje náklady na uvedenie majetku objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou a dobou, kedy poistiteľ príslušné poistné plnenie vyplatí.

7.4 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosti podľa odsekov 7.1 až 7.3 tohto článku a dôjde k poškodeniu alebo zničeniu majetku objednávateľa, zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi celú takto vzniknutú škodu bez ohľadu na prípadnú zodpovednosť tretích osôb. To platí aj v prípade odmietnutia alebo čiastočného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistiteľa, a to až do výšky, v ktorej škoda nebola pokrytá poistným plnením.

7.5 Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na požiadanie objednávateľa, v lehote troch (3) dní od doručenia tejto požiadavky zhotoviteľovi, preukázať objednávateľovi plnenie povinností podľa odseku 7.2 tohto článku.

VIII. Odovzdanie diela

8.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy jeho riadnym ukončením a odovzdaním Diela Objednávateľovi. Dielo sa považuje za odovzdané, keď Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi nakladať s riadne ukončeným Dielom a o odovzdaní spíšu Zmluvné strany odovzdávací protokol v súlade s bodom 8.5 tohto článku Zmluvy.

8.2 Bez zbytočného odkladu po ukončení Diela je Zhotoviteľ povinný vyzvať Objednávateľa na prevzatie Diela, a to najneskôr pätnásť (15) pracovných dní vopred. Odovzdanie Diela sa uskutoční na mieste, kde bolo Dielo vykonané a v čase uvedenom vo výzve Zhotoviteľa, inak v pätnásty pracovný deň po jej oznámení Objednávateľovi.

8.3 **Objednávateľ je povinný na výzvu Zhotoviteľa Dielo prevziať len v prípade, že:**
a) neboli zistené žiadne vady Diela; to sa netýka vád, ktoré nemajú vplyv na celkovú funkčnosť Diela a na spôsobilosť Diela na jeho riadne užívanie (prevádzkovanie) a nebránia riadnej kolaudácii Diela,
b) Zhotoviteľ zabezpečil vykonanie všetkých potrebných skúšok Diela a vydanie protokolov o týchto skúškach a
c) Zhotoviteľ zabezpečil vydanie všetkých potrebných protokolov, atestov a certifikátov konštrukcií, zariadení a použitých materiálov.

8.4 **Pri odovzdaní Diela je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi:**
a) protokoly, atesty, certifikáty a záručné listy vzťahujúce sa na skúšky Diela a na konštrukcie, zariadenia a materiály použité pri vykonaní Diela,
b) dokumentáciu o skutočnom vyhotovení Diela vypracovanú Zhotoviteľom v jej fyzickom vyhotovení (dva rovnopisy) a v elektronickej podobe

8.5 **O odovzdaní Diela alebo jeho časti spíšu Zmluvné strany protokol, v ktorom uvedú najmä:**
a) vyhlásenie Zmluvných strán o tom, či podľa skutočností zistených pri odovzdávaní bolo Dielo alebo jeho časť vykonané v súlade s touto Zmluvou (s Projektom, pokynmi Objednávateľa, stavebným povolením na Dielo a ďalšími dojednanými podmienkami),
b) zhodnotenie akosti odovzdávaného Diela alebo jeho časti a prípadný súpis zistených vád Diela,
c) dojednanie o spôsobe a lehotách na odstránenie zistených vád Diela alebo jeho časti a prípadné iné dojednania Zmluvných strán; Zmluvné strany sa dohodli, že lehota na odstránenie zistených vád nebude dlhšia ako do 30 kalendárnych dní, ak sa Zmluvné strany nedohodnú v jednotlivom prípade inak,
d) zoznam protokolov, atestov a certifikátov odovzdaných spolu s Dielom alebo jeho časťou,
e) iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo Zmluvných strán
f) dátum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy Zmluvných strán (ďalej „Odovzdávací protokol").

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyprace zariadenie staveniska najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa odovzdania Diela Objednávateľovi na základe Odovzdávacieho protokolu. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže Zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie vád Diela, a to po dobu určenú v Odovzdávacom protokole.

IX.
Zodpovednosť za vady a záruka za akosť diela

9.1 Dielo má vady, ak vykonanie Diela nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve a ak Zhotoviteľ porušil povinnosť dodať Dielo v akosti a vyhotovení, ktoré určuje Zmluva, inak v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel určený v Zmluve [bod 2.11 písm. f) tejto Zmluvy] alebo ak existujú vady v dokumentácii odovzdanej spolu s Dielom [bod 8.4 tejto Zmluvy].

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, vzniknuté po čase uvedenom v bode, ak boli spôsobené porušením povinnosti Zhotoviteľa a v rozsahu záruky za akosť Diela poskytnutej v tejto Zmluve. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa, ak v súlade s bodom 2.3 tejto Zmluvy včas upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov a prerušil vykonávanie Diela, ako to bolo potrebné, a Objednávateľ na použití pokynov pri vykonávaní Diela písomne trval.

9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí odstránenie vád Diela zistených pri odovzdávaní Diela spôsobom a v lehote uvedenej v Odovzdávacom protokole. V prípade, že Zhotoviteľ nezabezpečí odstránenie zistených vád Diela podľa predchádzajúcej vety, je oprávnený zabezpečiť ich odstránenie Objednávateľ, a to na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že nárok na úhradu nákladov, ktoré Objednávateľ vynaložil na odstránenie zistených vád Diela, je Objednávateľ oprávnený započítať s pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi na zaplatenie Ceny za dielo, a to v rozsahu, v ktorom sa tieto pohľadávky vzájomne kryjú.

9.4 Zhotoviteľ preberá záruku za akosť vykonaného Diela, pričom dĺžka záručnej doby je 60 mesiacov; záručná doba začne plynúť dňom riadneho odovzdania vykonaného Diela Objednávateľovi na základe Odovzdávacieho protokolu. Záručná doba platí popri zákonom určenej zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytli neskôr ako pri odovzdaní Diela. Zodpovednosť Zhotoviteľa za vady Diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť nevznikne, ak tieto vady boli spôsobené (po prechode nebezpečenstva škody na vykonanom Diele) vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich Zhotoviteľ alebo osoby, pomocou ktorých plnil svoj záväzok. V prípade zariadení použitých pri vykonaní Diela podľa tejto Zmluvy, na ktoré sa vzťahuje záručná doba uvedená v záručnom liste, platí namiesto dĺžky záručnej doby dohodnutej v tomto bode Zmluvy dĺžka záručnej doby vyplývajúca zo záručného listu; táto záručná doba začne však plynúť najskôr dňom riadneho odovzdania vykonaného Diela Objednávateľovi na základe Odovzdávacieho protokolu.

9.5 Objednávateľ je povinný podať Zhotoviteľovi správu o vadách vykonaného Diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, a tieto vady špecifikovať. Zmluvné strany sa pre prípad vád Diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne tieto vady odstrániť. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním reklamovanej vady Diela bez zbytočného odkladu od podania správy o vade a zabezpečiť odstránenie vady Diela v lehote primeranej povahe vady; v opačnom prípade je oprávnený zabezpečiť jej odstránenie Objednávateľ, a to na náklady Zhotoviteľa. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je v prípade:

a) bežných porúch, ktoré nebránia prevádzke Diela, 21 dní od podania správy o vade,
b) havarijných porúch 12 hodín od podania správy o vade.

X.
Porušenie povinností zmluvných strán

10.1 V prípade porušenia povinností podľa tejto Zmluvy alebo podľa zákona zodpovedá Zmluvná strana, ktorá danú povinnosť porušila, za škodu spôsobenú druhej Zmluvnej strane v súlade so zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

10.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy môže Objednávateľovi vzniknúť škoda veľkého rozsahu, ktorej výšku by bolo možné zistiť len s nepomernými ťažkosťami. Preto si pre prípad porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy Zmluvné strany dojednali zmluvné pokuty (ako paušalizované náhrady škody) nasledovne:

10.3
a) pre prípad omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho záväzku vykonať Dielo v dojednanom čase vo výške 0,1% z ceny za vykonanie Diela dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania, v prípade neodovzdania ukončeného diela zo strany Zhotoviteľa do termínu odovzdania stavby do užívania v dohodnutom termíne, sa zmluvná pokuta stanovuje na 50% z celkových nákladov na zhotovenie Diela plus 0,05% z ceny za vykonanie Diela dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania,
b) pre prípad omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho záväzku zabezpečiť odstránenie vady Diela vo výške 1000,- EUR (slovom tisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to osobitne vo vzťahu ku každej jednotlivej vade Diela až do jej odstránenia,
c) pre prípad omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho záväzku vypratať stavenisko v súlade s bodom 8.6 tejto Zmluvy vo výške 1000,- EUR (slovom tisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania.
d) pre prípad porušenia povinností týkajúcich sa najmä ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci Zhotoviteľom je Objednávateľ oprávnený uplatniť si zmluvné pokuty tak ako je uvedené v Prílohe č. 3, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

10.4 Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 10.3 tohto článku Zmluvy vznikne len za podmienky, že Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na zaplatenie zmluvnej pokuty; táto pohľadávka je potom splatná v lehote uvedenej v písomnej výzve na zaplatenie zmluvnej pokuty, inak do troch (3) dní od jej doručenia.

10.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo domáhať sa náhrady škody spôsobenej porušením povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude ktorákoľvek Zmluvná strana v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku podľa tejto Zmluvy, je povinná zaplatiť druhej Zmluvnej strane z dlžnej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý aj začatý deň omeškania.

10.7 Pokiaľ si Zhotoviteľ neplní záväzky z tejto zmluvy, je zaviazaný na úhradu zmluvnej pokuty a svojím konaním spôsobí Objednávateľovi škodu, ručia podľa § 303 a nasl. Obchodného zákonníka za túto škodu a zmluvnú pokutu spoločne a nerozdielne v plnom rozsahu aj konatelia a spoločníci Zhotoviteľa čo svojím vlastnoručným podpisom na tejto zmluve aj potvrdzujú.

10.8 Ak zhotoviteľ zmení bez vedomia objednávateľa, technické riešenie, alebo použije materiály, ktoré sú v rozpore s platnou dokumentáciou, určenou pre realizáciu predmetu tejto Zmluvy, hoci sa nezmenia kvalitatívne parametre hotového diela, zaplatí objednávateľ pokutu vo výške 5% z ceny diela za každý zistený prípad. Objednávateľ má v tom prípade právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť uviesť predmet diela, jeho zmenené riešenie, do pôvodného stavu podľa platnej projektovej dokumentácie bezplatne

10.9 Ak zhotoviteľ po podpise Zmluvy na predmet diela odstúpi od tejto Zmluvy, z dôvodu na strane zhotoviteľa, zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 20% z ceny diela a všetky ostatné škody ktoré objednávateľovi vzniknú z dôvodu odstúpenia zhotoviteľa od Zmluvy.

10.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané a v súlade so zákonom a zároveň sa dohodli, že na záväzkové vzťahy založené touto zmluvou sa nevzťahuje § 301 Obchodného zákonníka.

XI.
Záväzok mlčanlivosti

11.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých poznatkoch a informáciách, ktoré si navzájom poskytli pri vzájomných rokovaniach o uzavretí tejto Zmluvy, ako aj o všetkých poznatkoch a informáciách, ktoré získajú v súvislosti s výkonom práv a povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy; tento záväzok mlčanlivosti sa nevzťahuje na prípady, ak Zmluvná strana poskytne informácie, podklady alebo doklady súvisiace s touto Zmluvou tretím osobám, ktoré jej poskytujú odborné služby a ktoré majú zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti alebo tretím osobám, prostredníctvom ktorých plní svoje záväzky, ktoré jej vyplývajú jej z tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú, že nič z toho, čo sa v súvislosti s touto Zmluvou dozvedeli alebo ešte len dozvedia, nepoužijú v rozpore so záujmami druhej Zmluvnej strany. Tento záväzok mlčanlivosti platí aj po zániku tejto Zmluvy a Zmluvná strana môže byť od neho oslobodená len v prípade, ak tak ustanovuje právny predpis alebo písomným vyhlásením druhej Zmluvnej strany.

XII.
Doručovanie a ďalšia komunikácia

12.1 Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou preukazujúcou doručenie na adresu určenú podľa bodu 12.2 tohto článku Zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej Zmluvnej strane (vrátane doručenia osobe oprávnenej zastupovať príslušnú Zmluvnú stranu vo veciach realizácie tejto Zmluvy). Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou Zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval", „adresát je neznámy" alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.

12.2 Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídla Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ibaže odosielajúcej Zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností.

12.3 V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa príslušná Zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená Zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.

12.4 Ak sa akákoľvek písomnosť na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou doručuje inak ako poštou, je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa bodu 12.1 alebo bodu 12.2 tohto článku, ak sa na tomto mieste zdržujú osoby oprávnené prijímať v mene Zmluvnej strany písomnosti.

12.5 Doručením písomných pokynov, upozornení, oznámení, informácií a návrhov podľa tejto Zmluvy sa rozumie aj ich doručenie zápisom v stavebnom denníku (bod 5.6 tejto Zmluvy); to neplatí o odstúpení od Zmluvy. Za deň doručenia písomnosti podľa predchádzajúcej vety sa považuje pracovný deň nasledujúci po tom, ako sa Zmluvná strana, ktorá je adresátom, mohla oboznámiť s obsahom príslušného zápisu v stavebnom denníku; v prípade pochybností sa predpokladá, že táto Zmluvná strana sa mohla oboznámiť so zápisom v stavebnom denníku v deň, ktorý je pri tomto zápise uvedený ako deň jeho vykonania.

12.6 Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznámenia, informácie a návrhy podľa tejto Zmluvy si Zmluvné strany môžu adresovať aj telefonicky, faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty, ak to ich

povaha pripúšťa. Pre potreby takejto komunikácie sa použijú telefónne čísla, čísla faxu, resp. adresy elektronickej pošty Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ibaže odosielajúcej Zmluvnej strane adresát oznámil nové telefonické číslo, číslo faxu, resp. adresu elektronickej pošty; bod 12.2 sa použije obdobne. Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť podmienky pre komunikáciu podľa tohto bodu Zmluvy.

12.7 Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznámenia, informácie a návrhy podľa tejto Zmluvy si Zmluvné strany môžu adresovať aj ústne prostredníctvom osôb oprávnených zastupovať Zmluvné strany vo veciach realizácie tejto Zmluvy alebo iných osôb, ak to pripúšťa zákon alebo táto Zmluva.

12.8 Každá Zmluvná strana je na požiadanie povinná oznámiť bez zbytočného odkladu druhej Zmluvnej strane aktuálne údaje o svojom obchodnom mene, sídle, identifikačnom čísle, údajoch o zápise v obchodnom registri, osobách oprávnených konať v jej mene, počte Akcií, ktorých je majiteľom, a ich číselnom označení.

12.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať potrebnú súčinnosť a vzájomne sa informovať o ďalších skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, oznamovať si včas dôležité okolnosti a ich zmeny, ktoré môžu mať vplyv na ich spoluprácu podľa tejto Zmluvy.

XIII.
Zánik zmluvy

13.1 Táto Zmluva zaniká jej zrušením dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od tejto Zmluvy oprávnenou Zmluvnou stranou.

13.2 **Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z nasledovných dôvodov:**
a) z dôvodu omeškania Zhotoviteľa podľa bodu 3.5 tejto Zmluvy,
b) ak nedôjde k dohode Zmluvných strán o zmene Diela podľa bodu 5.3 tejto Zmluvy do 15 dní, odkedy takúto zmenu Zhotoviteľ Objednávateľovi navrhol,
c) ak nedôjde k odovzdaniu staveniska v súlade s bodom 5.2 tejto Zmluvy,
d) ak v prípade podľa bodu 5.12 tejto Zmluvy Zhotoviteľ ani v primeranej lehote poskytnutej mu na to Objednávateľom neodstráni vady vzniknuté vadným vykonávaním Diela alebo po ich odstránení Dielo nevykonával riadnym spôsobom a takýto postup Zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu Zmluvy, alebo
e) z ďalších dôvodov ustanovených zákonom.

13.3 **Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z nasledovných dôvodov:**
a) ak nedôjde k dohode Zmluvných strán o zmene Diela podľa bodu 5.3 tejto Zmluvy do 15 dní, odkedy takúto zmenu Zhotoviteľ Objednávateľovi navrhol, alebo
b) z ďalších dôvodov ustanovených zákonom.

13.4 Právo na odstúpenie podľa bodu 13.2 alebo 13.3 tohto článku Zmluvy alebo podľa zákona môže oprávnená Zmluvná strana uplatniť písomným oznámením doručeným druhej Zmluvnej strane, ktoré obsahuje skutkové vymedzenie dôvodu na odstúpenie od Zmluvy tak, aby nebolo zameniteľné s iným dôvodom.

13.5 Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva neruší od počiatku, ale až od odo dňa doručenia písomného oznámenia druhej Zmluvnej strane.

13.6 Ak dôjde k zániku tejto Zmluvy pred vykonaním Diela,
a) Zhotoviteľ má právo na zaplatenie Ceny za dielo v súlade s bodom 4.2 písm. b) tejto Zmluvy; Zmluvné strany sa dohodli, že proti pohľadávke Zhotoviteľa na zaplatenie Ceny za dielo je Objednávateľ oprávnený započítať svoju pohľadávku na vrátenie zaplatených Preddavkov podľa písm. c) tohto bodu tohto článku Zmluvy,
b) s výnimkou podľa písm. a) tohto bodu tohto článku Zmluvy Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od Objednávateľa peňažnú náhradu za plnenie poskytnuté v súlade s touto Zmluvou Objednávateľovi pri vykonávaní Diela,
c) Zhotoviteľ je povinný vrátiť Objednávateľovi všetky zaplatené Preddavky; Zmluvné strany sa dohodli, že proti pohľadávke Objednávateľa na vrátenie zaplatených Preddavkov je Zhotoviteľ oprávnený započítať svoju pohľadávku na zaplatenie Ceny za dielo podľa písm. a) tohto bodu tohto článku Zmluvy,
d) Zhotoviteľ je povinný na žiadosť Objednávateľa uskutočniť všetky práce potrebné pre konzerváciu neukončeného Diela; Zhotoviteľ má právo na náhradu preukázateľne a účelne vynaložených výdavkov spojených s plnením povinnosti podľa tohto písmena Zmluvy,
e) Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je potrebné urobiť v záujme odvrátenie akejkoľvek hroziacej škody na neukončenom Diele alebo zmiernenia jej následkov,
f) Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi neukončené Dielo spolu s príslušnou dokumentáciou a vypratať stavenisko primerane podľa článku VIII tejto Zmluvy; súčasťou Odovzdávacieho protokolu bude údaj o rozsahu vykonania Diela Zhotoviteľom ku dňu zániku Zmluvy.

XIV.
Osobitné podmienky zmluvy

14.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky

14.2 Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t. j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

XV.
Záverečné ustanovenia

15.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou, sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

15.2 Túto Zmluvu možno meniť alebo zrušiť len dohodou Zmluvných strán v písomnej forme. Tým nie je dotknuté právo Zmluvných strán odstúpiť od tejto Zmluvy podľa jej ustanovení alebo podľa zákona.

15.3 Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia. Do doby dosiahnutia dohody medzi Zmluvnými stranami platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov zvoleného právneho poriadku.

15.4 Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú Zmluvnú stranu.

15.5 Zmluvné strany si túto Zmluvu starostlivo prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, pripájajú svoje podpisy.

15.6 Zmluva o dielo bude podpísaná až po vykonaní všetkých úkonov spojených s verejným obstarávaním a dodržaní požadovaných lehôt v zmysle zákona 343/2015 a nadobudne účinnosť najskôr deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke verejného obstarávateľa v zmysle § 47a zákona 546/2 010 z 9. decembra 2010.

15.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
príloha č. 1 – Projekt,
príloha č. 2 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer
príloha č. 3 – Zmluvné pokuty týkajúce sa ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci

Prílohy č. 2 a 3 sú fyzicky pripojené k tejto Zmluve. Skutočnosť, že príloha č. 1 nie je fyzicky pripojená k tejto Zmluve, nemá vplyv na to, že je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

V VALAŠKY, dňa 9. 6. 2017

Za objednávateľa:

V...Košiciach..., dňa 8.6.2017.

Za zhotoviteľa:
Milan Perháč, konateľ, Ladislav Buľko, konateľ

Príloha č. 1 Projekt
Príloha č. 2 Rozpočet - ocenený výkaz výmer v tlačenej a elektronickej podobe v MS Excel
Príloha č. 3 Zmluvné pokuty

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia zdrav stred Valaliky
Objekt: UK

Objednávateľ: Obec Valaliky
Zhotoviteľ: LAMI BP spol. s r.o.
Miesto: Valaliky

Spracoval:
Dátum: 25.4.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**17 736,071**	**0,000**
	713	**Izolace tepelné**				**446,539**	**0,000**
1	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	11,000	2,782	30,602	0,000
2	*2837741402*	*6x18 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*11,220*	*0,921*	*10,334*	*0,000*
3	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	28,000	2,957	82,796	0,000
4	*2837741186*	*15x28 izolácia-trubica*	*m*	*22,440*	*1,812*	*40,661*	*0,000*
5	*2837741187*	*15x35 izolácia-trubica*	*m*	*6,120*	*2,213*	*13,544*	*0,000*
6	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	32,000	3,304	105,728	0,000
7	*2837741397*	*20x42 izolácia-trubica*	*m*	*32,640*	*4,765*	*155,530*	*0,000*
8	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	4,155	1,768	7,344	0,000
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**80,407**	**0,000**
9	722263414	Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)	ks	1,000	13,448	13,448	0,000
10	*3882122300*	*Vodomer Prema dn 15*	*ks*	*1,000*	*23,164*	*23,164*	*0,000*
11	722263415	Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)	ks	1,000	13,804	13,804	0,000
12	*3882122500*	*Vodomer Prema dn 20*	*ks*	*1,000*	*29,241*	*29,241*	*0,000*
13	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,788	0,952	0,750	0,000
	731	**Ústřední vytápění - kotelny**				**4 682,847**	**0,000**
14	731200816	Demontáž kotla oceľového na tuhé palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, -0,35625t	ks	2,000	45,845	91,690	0,000
15	731200816pp	Demontáž dymovodu dn 200 5m a komín. vložky-11m	kpl	1,000	45,845	45,845	0,000
16	731249126p	Montáž kotla a príslušenstva.	súb.	1,000	162,389	162,389	0,000
17	*4849110950p*	*Nástenný plynový kondenzačný kotol Weishaupt, WTC45-A,,prev.H-PEA*		*1,000*	*2 045,000*	*2 045,000*	*0,000*
18	*4849110130*	*pripojovacia sada kotla pre odvod spalín s nezávislým,nasávaním spaľovacieho vzduchu DN80/125*	*ks*	*1,000*	*29,753*	*29,753*	*0,000*
19	*48491062504*	*koncetrické spalinové koleno 87st., DN125/80*	*ks*	*1,000*	*21,877*	*21,877*	*0,000*
20	*48491062604*	*rozširovacia koncetr.komínová sada do šachty DN110/160*	*ks*	*2,000*	*19,252*	*38,504*	*0,000*
21	*4849106270*	*koncetrické spalinové potrubie 2m, DN110/160*	*ks*	*6,000*	*66,000*	*396,000*	*0,000*
22	*48491061904*	*Zberný sifón*	*ks*	*1,000*	*16,000*	*16,000*	*0,000*
23	*48491062004*	*Zásobník teplej vody 200L, WAS 200*	*ks*	*1,000*	*350,036*	*350,036*	*0,000*
24	*48491062104*	*Stojky pre zásobník*	*ks*	*1,000*	*150,000*	*150,000*	*0,000*
25	*48491062204*	*Snímač teploty TUV NTC 12k*	*ks*	*1,000*	*24,503*	*24,503*	*0,000*
26	*48491062304*	*Expanzná nádoba 50L*	*ks*	*1,000*	*56,000*	*56,000*	*0,000*
27	*48491062404*	*Uzatvárací ventil (so zaistením a vyp.) pre exp.nádobu, 3/4"*	*ks*	*1,000*	*19,252*	*19,252*	*0,000*
28	*48491063104*	*Doplňovacia stanica (uprava vody) 2ks demineraliz.kartuša*	*ks*	*1,000*	*48,130*	*48,130*	*0,000*
29	*48491063204*	*Merač vodivosti na doplňovaciu stanicu*	*ks*	*1,000*	*22,752*	*22,752*	*0,000*

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

30	4849106330p	3-cestný rozdeľovací ventil s pohonom, VRG 332, servopohom	ks	1,000	280,029	280,029	0,000
31	48491062805	Odkaľovací magnetický separátor Rp 1 1/2" IG	ks	1,000	194,270	194,270	0,000
32	4849106290p	nástenná kozola pre diaľkové ovládanie	ks	1,000	26,253	26,253	0,000
33	731890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	0,713	159,120	113,453	0,000
34	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6	%	122,831	4,487	551,111	0,000
	732	**Ústredné kúrenie, strojovne**				**624,730**	**0,000**
35	732211813	Demontáž ohrievača zásobníkového ležatého objemu do 630 l, -0,29980t	ks	1,000	34,836	34,836	0,000
36	732420812	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t	ks	3,000	6,286	18,858	0,000
37	732491000	Montáž cirkulačného čerpadla DN 15 rozpon 80 mm výtlak do 1,4 m	ks	1,000	16,315	16,315	0,000
38	4268157170	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS COMFORT UP 15-14 B 80 1x230V 50Hz	ks	1,000	528,782	528,782	0,000
39	732890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	0,363	62,785	22,791	0,000
40	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	2,105	1,496	3,148	0,000
	733	**Ústřední vytápění - potrubí**				**2 819,412**	**0,000**
41	733110808	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	130,000	1,776	230,880	0,000
42	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	120,000	10,687	1 282,440	0,000
43	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	10,000	14,961	149,610	0,000
44	733111106.	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	5,000	2,719	13,595	0,000
45	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	30,000	20,559	616,770	0,000
46	733161511	Potrubie plasthliníkové 16x2 mm z rúrok rovných	m	5,000	16,649	83,245	0,000
47	733161514	Potrubie plasthliníkové 26x3 mm z rúrok rovných	m	10,000	28,523	285,230	0,000
48	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	165,000	0,479	79,035	0,000
49	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	15,000	0,489	7,335	0,000
50	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,692	44,903	31,073	0,000
51	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	21,119	1,903	40,199	0,000
	734	**Ústřední vytápění - armatury**				**2 349,724**	**0,000**
52	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	3,000	3,096	9,288	0,000
53	5511871140	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2"	ks	3,000	1,263	3,789	0,000
54	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	3,000	3,811	11,433	0,000
55	5511871150	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 3/4"	ks	3,000	13,126	39,378	0,000
56	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	1,000	4,169	4,169	0,000
57	5511130300	Poistný ventil, 1"	ks	1,000	1,263	1,263	0,000
58	734212114	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný nízkotlak.parných sústav, PN 0 ON 13 7311 DN 20	ks	2,000	10,764	21,528	0,000
59	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	39,000	1,682	65,598	0,000
60	1926011	HERZ Termostatická hlavica HERZ-DESIGN na termostatické ventily , 6 - 28 °C	ks	39,000	22,128	862,992	0,000
61	7342291424	Montáž ventilu	ks	39,000	6,798	265,122	0,000

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

62	*1346601*	*Herz Pripájací diel HERZ-3000, priamy, Rp 1/2 x G 3/4, obojstr. vypúšť. a napúšť., uzatvára. obj.č.134660*	*ks*	*39,000*	*9,626*	*375,414*	*0,000*
63	734240000	Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2	ks	2,000	7,800	15,600	0,000
64	*5511871640*	*Vodorovná spätná klapka , 1/2",*	*ks*	*2,000*	*10,501*	*21,002*	*0,000*
65	734240010	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	1,000	13,596	13,596	0,000
66	*5511871660*	*Vodorovná spätná klapka 1"*	*ks*	*1,000*	*1,263*	*1,263*	*0,000*
67	734291320	Montáž filtra závitového G 1/2	ks	1,000	3,235	3,235	0,000
68	*5511871570*	*Filter závitový, 1/2",*	*ks*	*1,000*	*1,263*	*1,263*	*0,000*
69	734291340	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	4,564	4,564	0,000
70	*5511871590*	*Filter závitový, 1",*	*ks*	*1,000*	*1,263*	*1,263*	*0,000*
71	734291360	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks	1,000	6,942	6,942	0,000
72	*5511871610*	*Filter závitový, 6/4", mosadz OT 58 IVAR*	*ks*	*1,000*	*39,379*	*39,379*	*0,000*
73	734300811	Demontáž armatúry horúcovodnej, ventil do DN 15, -0,00137t	ks	96,000	1,763	169,248	0,000
74	734315365	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu závitovo-navarovacieho DN 15 skrutkovaním	ks	4,000	5,528	22,112	0,000
75	*1076004*	*Guľový kohút DN 15 G 1/2"*	*ks*	*4,000*	*5,251*	*21,004*	*0,000*
76	734315375	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu závitovo-navarovacieho DN 25 skrutkovaním	ks	5,000	6,798	33,990	0,000
77	*1076008*	*Guľový kohút DN 25 G 1"*	*ks*	*5,000*	*13,126*	*65,630*	*0,000*
78	734315385	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu závitovo-navarovacieho DN 40 skrutkovaním	ks	2,000	8,158	16,316	0,000
79	*2921*	*guľový kohut dn 40*	*ks*	*2,000*	*8,751*	*17,502*	*0,000*
80	734411142	Teplomer technický s pevnou stopkou a nádržkou, rozsah do 200st. C DTR s dĺžkou stopky 100 mm	ks	2,000	27,565	55,130	0,000
81	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	2,000	61,837	123,674	0,000
82	734424912	Kohútik k tlakomerom	ks	2,000	22,488	44,976	0,000
83	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m	t	0,132	34,749	4,587	0,000
84	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	21,988	0,340	7,474	0,000
	735	**Ústřední vytápění - otopná tělesa**				**6 732,412**	**0,000**
85	735151822pp	Demontáž radiátorov článkových	ks	48,000	29,913	1 435,824	0,000
86	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	10,000	7,047	70,470	0,000
87	*4845395250*	*Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VK 600x600 s pripoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a jedným konvekt.*	*ks*	*1,000*	*70,159*	*70,159*	*0,000*
88	*4845395100*	*Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VK 600x400 s pripoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a jedným konvekt.*	*ks*	*6,000*	*63,765*	*382,590*	*0,000*
89	*4845400350*	*Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VK 600x600 s pripoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.*	*ks*	*3,000*	*77,657*	*232,971*	*0,000*
90	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	7,527	7,527	0,000
91	*4845395450*	*Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VK 600x800 s pripoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a jedným konvekt.*	*ks*	*1,000*	*80,008*	*80,008*	*0,000*
92	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000- 1200 mm	ks	10,000	8,000	80,000	0,000
93	*4845400650*	*Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VK 600x1200 s pripoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.*	*ks*	*2,000*	*117,771*	*235,542*	*0,000*

94	4845395850	*Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VK 600x1200 s pripoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a jedným konvekt.*	*ks*	*7,000*	*101,187*	*708,309*	*0,000*
95	4845395650	*Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VK 600x1000 s pripoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a jedným konvekt.*	*ks*	*1,000*	*89,892*	*89,892*	*0,000*
96	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400- 1800 mm	ks	14,000	10,271	143,794	0,000
97	4845396050	*Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VK 600x1400 s pripoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a jedným konvekt.*	*ks*	*6,000*	*112,540*	*675,240*	*0,000*
98	4845396150	*Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VK 600x1600 s pripoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a jedným konvekt.*	*ks*	*3,000*	*123,928*	*371,784*	*0,000*
99	4845396250	*Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VK 600x1800 s pripoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a jedným konvekt.*	*ks*	*3,000*	*135,224*	*405,672*	*0,000*
100	4845400950	*Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VK 600x1800 s pripoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.*	*ks*	*2,000*	*157,851*	*315,702*	*0,000*
101	4848906370p	*Zátka,odvzdušnenie*	*sada*	*39,000*	*1,750*	*68,250*	*0,000*
102	28623118303	*zaslepovacia zátka*	*ks*	*78,000*	*0,700*	*54,600*	*0,000*
103	48489008204	*Sada konzol*	*sada*	*39,000*	*3,325*	*129,675*	*0,000*
104	735154244	Montáž vykurovacieho telesa panelového tojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	1,000	13,802	13,802	0,000
105	4845404800	*Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 33VK 600x2000 s pripoj. vpravo/vľavo,s troma panelmi a troma konvekt.*	*ks*	*1,000*	*243,371*	*243,371*	*0,000*
106	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	39,000	7,999	311,961	0,000
107	735162230	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového elektrického -vložka	ks	2,105	12,971	27,304	0,000
108	4290019647p p	*vložka elektr. telesa kúpel. radiátor*	*ks*	*1,000*	*40,254*	*40,254*	*0,000*
109	735162240	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového elektrického výšky 1500 mm	ks	1,000	13,343	13,343	0,000
110	4845501085	*Vykurovací rebrík radiátor 600x1500*	*ks*	*1,000*	*88,739*	*88,739*	*0,000*
111	735191904	Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových	m2	120,000	0,469	56,280	0,000
112	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	120,000	0,469	56,280	0,000
113	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	120,000	0,797	95,640	0,000
114	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	2,244	41,104	92,237	0,000
115	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	62,146	2,175	135,192	0,000
M		**Práce a dodávky M**				**1 840,855**	**0,000**
23-M		**Montáže potrubí**				**1 570,654**	**0,000**
116	230050002	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 50	kg	30,000	1,235	37,050	0,000
117	4848520500	*Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 1/2"*	*ks*	*10,000*	*1,037*	*10,370*	*0,000*
118	4848521500	*Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 1"*	*ks*	*6,000*	*0,181*	*1,086*	*0,000*
119	4848522000	*Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 5/4"*	*ks*	*2,000*	*0,193*	*0,386*	*0,000*
120	4848522500	*Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 6/4"*	*ks*	*12,000*	*0,302*	*3,624*	*0,000*

121	2867182075.	Tyč závitová M8x1000mm pozink	ks	30,000	4,200	126,000	0,000
122	2867182048	Kotva HKD M8x100mm	ks	30,000	3,500	105,000	0,000
123	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	24,200	2,802	67,808	0,000
124	5531000000	Oceľové konštrukcie	kg	24,200	39,379	952,972	0,000
125	MV	Murárske výpomoci	%	1,748	54,320	94,951	0,000
126	PM	Podružný materiál	%	0,970	140,000	135,800	0,000
127	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,748	20,370	35,607	0,000
	25-M	**Povrchová úprava strojů a zařízení**				**270,201**	**0,000**
128	250010101	Základný náter jednozložkový, technolog. zariad. nečlenité.	m2	25,641	1,105	28,333	0,000
129	250010201	Ostatné nátery jednozložkové, technolog. zariad. nečlenité.	m2	40,000	1,646	65,840	0,000
130	2464201600	Riedidlo do syntetickej farby S 2003 S 6005	kg	3,000	1,917	5,751	0,000
131	2462167400	Email syntetický vonkajší Industrol modrý S 2013	kg	3,000	6,118	18,354	0,000
132	2462151100	Farba syntetická základná šedá S 2000	kg	3,000	4,031	12,093	0,000
133	MV	Murárske výpomoci	%	1,113	54,320	60,458	0,000
134	PM	Podružný materiál	%	0,405	140,000	56,700	0,000
135	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,113	20,370	22,672	0,000
	HZS	**Hodinové zúčtovací sazby**				**1 414,728**	**0,000**
136	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie -vykurovacia skúška	hod	72,000	19,649	1 414,728	0,000
		Celkom				**20 991,654**	**0,000**

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia zdrav stred Valaliky
Objekt: ZTI

Objednávateľ: Obec Valaliky
Zhotoviteľ: LAMI BP spol. s r.o.
Miesto: Valaliky

Spracoval:
Dátum: 25.4.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**1 484,655**	**0,000**
	1	**Zemné práce**				**162,027**	**0,000**
1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,800	28,396	79,509	0,000
2	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	2,880	1,536	4,424	0,000
3	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,880	0,704	2,028	0,000
4	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,180	4,474	23,175	0,000
5	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	1,560	9,338	14,567	0,000
6	*5833749700*	*Štrkopiesok preddrvený 0-32 n*	*m3*	*1,560*	*9,168*	*14,302*	*0,000*
7	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,080	11,520	12,442	0,000
8	*5833773700*	*Štrkopiesok drvený 0-16 n*	*m3*	*1,080*	*10,722*	*11,580*	*0,000*
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**5,682**	**0,000**
9	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,240	23,674	5,682	0,000
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**187,511**	**0,000**
10	612401191	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2	ks	19,000	2,435	46,265	0,000
11	612403399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	18,000	7,847	141,246	0,000
	8	**Rúrové vedenie**				**0,000**	**0,000**
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**962,016**	**0,000**
12	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	2,880	63,125	181,800	0,000
13	972054241	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 09 m2, hr.nad 120 mm, - 0,03200t	ks	19,000	7,086	134,634	0,000
14	974031153	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm,	m	120,000	2,155	258,600	0,000
15	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	12,122	6,770	82,066	0,000
16	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,122	10,471	126,929	0,000
17	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	109,098	0,369	40,257	0,000
18	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,122	6,831	82,805	0,000
19	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	12,122	0,768	9,310	0,000
20	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	8,496	5,369	45,615	0,000

	99	**Presun hmôt HSV**				**167,419**	**0,000**
21	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	7,231	23,153	167,419	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**28 919,244**	**0,033**
	713	**Izolácie tepelné**				**1 408,806**	**0,000**
22	713482305	Montaž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	405,000	1,625	658,125	0,000
23	*2837710400*	*Izolácia potrubia- 22/13" MIRELON*	*m*	*85,680*	*0,540*	*46,267*	*0,000*
24	*2837710700*	*Izolácia potrubia- 28/20" MIRELON*	*m*	*57,120*	*0,629*	*35,928*	*0,000*
25	*28377107005*	*Izolácia potrubia- 28/13" MIRELON*	*m*	*104,040*	*1,762*	*183,318*	*0,000*
26	*28377110002*	*Izolácia potrubia- 26/20" MIRELON*	*m*	*69,360*	*1,762*	*122,212*	*0,000*
27	*28377110003*	*Izolácia potrubia- 35/13" MIRELON*	*m*	*48,960*	*2,643*	*129,401*	*0,000*
28	*28377112002*	*Izolácia potrubia- 32/20" MIRELON*	*m*	*32,640*	*2,643*	*86,268*	*0,000*
29	*28377112002 1*	*Izolácia potrubia- 32/13" MIRELON*	*m*	*48,960*	*2,643*	*129,401*	*0,000*
30	*2837711400*	*Izolácia potrubia- 40/13" MIRELON*	*m*	*15,300*	*1,169*	*17,886*	*0,000*
	721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**4 620,009**	**0,000**
31	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, - 0,01492t	m	15,000	3,801	57,015	0,000
32	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t	m	50,000	5,303	265,150	0,000
33	7211712083	Potrubie z rúr PE- 110/4, 3 ležaté zavesené	m	63,500	1,790	113,665	0,000
34	721171209	Potrubie z rúr PE 125/4, 9 ležaté zavesené	m	15,000	33,973	509,595	0,000
35	721171406	Potrubie z rúr PE 75/3 odpadné zvislé	m	37,000	22,382	828,134	0,000
36	721171502	Potrubie z rúr PE 40/3 odpadné prípojné	m	25,000	9,870	246,750	0,000
37	721171503	Potrubie z rúr PE 50/3 odpadné prípojné	m	17,000	9,708	165,036	0,000
38	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, - 0,00210 t	m	53,000	0,282	14,946	0,000
39	721210818	Demontáž vpustu DN 50, -0,02027t	ks	3,000	3,618	10,854	0,000
40	721290821	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	53,000	37,425	1 983,525	0,000
41	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	26,000	1,839	47,814	0,000
42	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	10,000	2,037	20,370	0,000
43	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	14,000	3,012	42,168	0,000
44	721212311	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom DN 50 z plastu so zápachovou uzávierkou	ks	1,000	7,414	7,414	0,000
45	*HL21*	*Lieviks prídavným uzáverom, proti zápachu v suchom stave* -	*ks*	*1,000*	*19,380*	*19,380*	*0,000*
46	721273145	Privzd. ventil HL 900-100	ks	3,000	14,926	44,778	0,000
47	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	3,000	30,046	90,138	0,000
48	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	157,500	0,568	89,460	0,000
49	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	71,314	0,895	63,817	0,000
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**7 882,425**	**0,000**
50	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	300,000	1,598	479,400	0,000

51	722130802	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	15,000	1,881	28,215	0,000
52	722172602	Potrubie z rúr rúrka univerzálna DN 20,0x2,9 v kotúčoch	m	140,000	9,015	1 262,100	0,000
53	722172622	Potrubie z rúr , rúrka DN 20,0x2,8 v kotúčoch	m	140,000	8,687	1 216,180	0,000
54	722172623	Potrubie z rúr , rúrka Pe-Xa DN 25,0x3,5 v kotúčoch	m	170,000	8,054	1 369,180	0,000
55	722172624	Potrubie z rúr Pe-Xa DN 32,0x4,4 v kotúčoch	m	80,000	19,045	1 523,600	0,000
56	722172631	Potrubie z rúr Pe-Xa DN 40,0x5,5 v tyčiach	m	15,000	29,106	436,590	0,000
57	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	92,000	5,268	484,656	0,000
58	722220861	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t	ks	15,000	0,565	8,475	0,000
59	722220862	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4, -0,00123t	ks	2,000	0,666	1,332	0,000
60	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	12,000	2,685	32,220	0,000
61	*5511870010*	*Guľový uzáver pre vodu 3/4", FF páčka,*	*ks*	*12,000*	*5,286*	*63,432*	*0,000*
62	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	4,474	17,896	0,000
63	*5511870020*	*Guľový uzáver pre vodu 1", FF páčka,*	*ks*	*2,000*	*10,571*	*21,142*	*0,000*
64	*5511870600*	*Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1",*	*ks*	*2,000*	*10,571*	*21,142*	*0,000*
65	722221185	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 5/4	ks	1,000	4,474	4,474	0,000
66	*5511130350*	*Poistný ventil, 1"1/4*	*ks*	*1,000*	*29,070*	*29,070*	*0,000*
67	722290821	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,724	37,426	27,096	0,000
68	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	5,000	3,159	15,795	0,000
69	*5518100307*	*Vypúšťací guľový kohút 1/2",*	*ks*	*3,000*	*3,464*	*10,392*	*0,000*
70	*5514153000*	*Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia odvzdušnovac s odpadovým kalichom T 1070 1/2"*	*ks*	*2,000*	*9,555*	*19,110*	*0,000*
71	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	405,000	1,103	446,715	0,000
72	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN	m	405,000	0,752	304,560	0,000
73	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	95,230	0,626	59,653	0,000
	725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				**13 468,239**	**0,033**
74	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t	súb.	13,000	4,289	55,757	0,000
75	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	14,000	24,501	343,014	0,000
76	725119711	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	12,000	71,588	859,056	0,000
77	*5516423005467*	*Kombifix UP320 790x 145x 608*	*ks*	*12,000*	*264,285*	*3 171,420*	*0,000*
79	*6424310324*	*Sanitárna keramika WC závesné*	*ks*	*12,000*	*71,122*	*853,464*	*0,000*
80	*6420135930*	*Sanitárna keramika JIKA WC pre imobilných kombiwc*	*ks*	*2,000*	*106,799*	*213,598*	*0,000*
81	*4050203210p*	*WC tlačítko*	*ks*	*12,000*	*48,451*	*581,412*	*0,000*
82	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	1,000	3,712	3,712	0,000
83	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	18,000	3,336	60,048	0,000
84	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb	2,000	23,742	47,484	0,000
85	*6420141130*	*Sanitárna keramika invalidné umývadlo Jika Mio*	*ks*	*2,000*	*48,255*	*96,510*	*0,000*
86	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	24,000	20,356	488,544	0,000
87	*6421562800*	*Umývadlo biele 60cm KOLO NOVA PRO 50 cm*	*ks*	*21,000*	*26,412*	*554,652*	*0,000*
88	*64213706003*	*Umývatko 45cm x 25 cm KOLO NOVA PRO*	*ks*	*3,000*	*26,412*	*79,236*	*0,000*
	72529114	Montáž doplnkov zariadení -madlá	KS	4,000	3,992	15,968	0,000
	5545514705700	*Madlo invalidné*	*ks*	*2,000*	*124,347*	*248,694*	*0,000*

	6424317029	Držadlo k WC	ks	2,000	44,046	88,092	0,000
89	725241142	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvrťkruhová 900x900 mm	súb.	3,000	31,698	95,094	0,000
90	5542303700	Vanička sprchová akrylátová DA 31 100x100x14 cm	ks	3,000	92,589	277,767	0,033
91	725245131	Montáž - zástena sprchová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm pre vaničky čtvrtkruhové	súb.	3,000	25,679	77,037	0,000
92	5548404400	Dvere sprchové otváracie jednodielne /900 90x183,6 cm štvrť kruh	ks	3,000	172,745	518,235	0,000
92	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	14,000	3,992	55,888	0,000
93	6429462300	Doska keramická toaletná biela	ks	14,000	16,737	234,318	0,000
94	725310823	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	súb.	2,000	4,289	8,578	0,000
97	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej, -0,03470t	súb.	2,000	5,246	10,492	0,000
98	725590811	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,974	33,368	32,500	0,000
99	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	22,000	2,437	53,614	0,000
100	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	20,000	0,866	17,320	0,000
101	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	3,000	13,317	39,951	0,000
102	5523400000	Výlevka keramická jika	ks	3,000	56,365	169,095	0,000
103	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	66,000	5,052	333,432	0,000
104	5514100500	Ventil pre hygienické a zdravotnické zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	66,000	2,894	191,004	0,000
105	5517544840	Flexi hadica univerzálna s hliníkovým pletivom s vnútorno-vonkajším závitom 1/2" - 1/2" - L 50,	ks	66,000	0,440	29,040	0,000
		Montáž batérií stojánkových do drezu	ks	3,000	5,052	15,156	0,000
		Batéria drezová stojánková	ks	3,000	0,440	1,320	0,000
106	725829601	Montáž batérií drezových do steny	ks	7,000	7,580	53,060	0,000
107	5514367800	Batéria drezová klinická s otočným výtokom	ks	7,000	217,019	1 519,133	0,000
108	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	26,000	7,580	197,080	0,000
109	5514428800	Batéria umývadlová stojánková	ks	26,000	48,451	1 259,726	0,000
110	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40	ks	26,000	2,036	52,936	0,000
111	Pol39	Uzávierka zápachová D 40 mm	ks	26,000	8,809	229,034	0,000
112	725869204	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezová jednodielna D 50	ks	7,000	2,036	14,252	0,000
113	5516170300	Uzávierka zápachová D 50 mm	ks	7,000	6,853	47,971	0,000
114	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50	ks	3,000	2,058	6,174	0,000
115	HL514/SN	Zápachová uzávierka DN 40/50 pre odpadové odtoky spchovacích vaničiek DN 52?mm	ks	3,000	22,692	68,076	0,000
116	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	7,000	0,321	2,247	0,000
117	6420134670	Sanitárna keramika Dvierka 150x300 biele,	ks	10,000	4,336	43,360	0,000
118	6420134710	Sanitárna keramika Dvierka vanové plastové 300x300 biele	ks	1,000	10,571	10,571	0,000
119	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	164,332	0,268	44,117	0,000
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**1 539,765**	**0,000**
120	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	100,000	4,766	476,600	0,000
121	55300001111	Oceľová konštrukcia	kg	100,000	10,571	1 057,100	0,000
122	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	7,530	0,805	6,065	0,000

Celkom	**30 403,899**	**0,033**

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia zdrav stred Valaliky
Objekt: ELI

Objednávateľ: Obec Valaliky
Zhotoviteľ: LAMI BP spol. s r.o.
Miesto: Valaliky

Spracoval:
Dátum: 25.4.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		Elektromontáže M21 - silnoprúd				**13 291,124**	**0,000**
		Rúrkové vedenia, škatule, svorkovnice				**81,872**	**0,000**
1	21001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	46,000	0,433	19,918	0,000
2	*345 600K01*	*Škatuľa KP prístrojová KU 68-1901, D75x42*	*kus*	*46,000*	*0,519*	*23,874*	*0,000*
3	21001-0321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	kus	40,000	0,433	17,320	0,000
4	*345 620K01*	*Škatuľa KR rozvodka KU 68-1903, D75x42*	*kus*	*40,000*	*0,519*	*20,760*	*0,000*
		Vodiče, šnúry, káble				**1 010,575**	**0,000**
5	21080-0101	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 2x1,5	m	100,000	0,465	46,500	0,000
6	*341 201M01*	*Kábel Cu jadro 750V CYKY-O 2x1,5*	*m*	*100,000*	*0,693*	*69,300*	*0,000*
7	21080-0105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	m	450,000	0,653	293,850	0,000
8	*341 201M13*	*Kábel Cu jadro 750V CYKY-O 3x1,5*	*m*	*125,000*	*0,779*	*97,375*	*0,000*
9	*341 201M15*	*Kábel Cu jadro 750V CYKY-J 3x1,5*	*m*	*325,000*	*0,848*	*275,600*	*0,000*
10	21080-0114	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 4x1,5	m	150,000	0,579	86,850	0,000
11	*341 201M32*	*Kábel Cu jadro 750V CYKY-J 4x1,5*	*m*	*150,000*	*0,693*	*103,950*	*0,000*
12	21080-0116	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x1,5	m	25,000	0,620	15,500	0,000
13	*341 201M36*	*Kábel Cu jadro 750V CYKY-J 5x1,5*	*m*	*25,000*	*0,866*	*21,650*	*0,000*
		Spínače IP40 - 46				**2 212,653**	**0,000**
14	21011-0021	Spínač nástenný, zapustený IP20, rad.1	kus	23,000	3,030	69,690	0,000
15	*345 350LX10*	*Spínač rad.1 WPT-100H, IP20, HIT - zapustený, plast , biely*	*kus*	*23,000*	*3,030*	*69,690*	*0,000*
16	21011-0023	Spínač nástenný, zapustený IP20, rad.5	kus	4,000	2,597	10,388	0,000
17	*345 364LX11*	*Spínač rad.5 WPT-500H, IP20, HIT - zapustený, plast , biely*	*kus*	*4,000*	*2,597*	*10,388*	*0,000*
18	21011-0024	Spínač nástenný, zapustený IP20, rad.6	kus	14,000	2,597	36,358	0,000
19	*345 378LX13*	*Spínač rad.6 WPT-600H, IP20, HIT - zapustený, plast , biely*	*kus*	*14,000*	*5,194*	*72,716*	*0,000*
20	21011-0024	Spínač nástenný, zapustený IP20, rad.5b,7	kus	5,000	2,597	12,985	0,000
21	*345 378LX14*	*Spínač rad.7 WPT-700H, IP20, HIT - zapustený, plast , biely*	*kus*	*5,000*	*5,194*	*25,970*	*0,000*
22	21019-0003	Montáž, demontáž prístrojovej vložky do 100 kg	kus	4,000	173,136	692,544	0,000
23	21002-1361-51	P/ Dokončovacie práce na rozvádzačoch	kus	4,000	302,981	1 211,924	0,000
		Doplnenie rozvádzača HR				**138,506**	**0,000**
24	B-9 000-1.8	Prepojenie pomocných obvodov	kus	1,000	69,253	69,253	0,000
25	*358 55F429*	*Chránič prúdový 2-pól (2MD) PFL6-10/1N/B/003*	*kus*	*1,000*	*69,253*	*69,253*	*0,000*
		Doplnenie rozvádzača R02				**207,759**	**0,000**
26	B-9 000-1.8	Prepojenie pomocných obvodov	kus	1,000	69,253	69,253	0,000
27	*358 55F429*	*Chránič prúdový 2-pól (2MD) PFL6-10/1N/B/003*	*kus*	*2,000*	*69,253*	*138,506*	*0,000*

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

		Doplnenie rozvádzača R01				**129,849**	**0,000**
28	B-9 000-1.8	Prepojenie pomocných obvodov	kus	1,000	43,283	43,283	0,000
29	*358 55F429*	*Chránič prúdový 2-pól (2MD) PFL6-10/1N/B/003*	*kus*	*2,000*	*43,283*	*86,566*	*0,000*
		Doplnenie rozvádzača R0				**103,880**	**0,000**
30	B-9 000-1.8	Prepojenie pomocných obvodov	kus	1,000	51,940	51,940	0,000
31	*358 55F429*	*Chránič prúdový 2-pól (2MD) PFL6-10/1N/B/003*	*kus*	*1,000*	*51,940*	*51,940*	*0,000*
		Osvetľovacie telesá a zdroje				**8 670,230**	**0,000**
32	*L1*	*Prisadené LED svietidlo Eco-P 30W, 230V*	*kus*	*43,000*	*77,036*	*3 312,548*	*0,000*
33	*L1s*	*Recyklačný poplatok svietidlo*	*kus*	*43,000*	*0,866*	*37,238*	*0,000*
34	*L1z*	*Recyklačný poplatok zdroj*	*kus*	*43,000*	*0,866*	*37,238*	*0,000*
35		Montáž svietidiel	kus	43,000	21,642	930,606	0,000
36	*L2*	*Prisadené LED svietidlo SLIM-Q ON, 1x24W, 230V*	*kus*	*29,000*	*67,521*	*1 958,109*	*0,000*
37	*L2s*	*Recyklačný poplatok svietidlo*	*kus*	*29,000*	*1,731*	*50,199*	*0,000*
38	*L2z*	*Recyklačný poplatok zdroj*	*kus*	*29,000*	*1,731*	*50,199*	*0,000*
39		Montáž svietidiel	kus	29,000	21,642	627,618	0,000
40	21329-9005-51	Drobné elektroinštalačné práce	hod	50,000	7,791	389,550	0,000
41		Sekanie drážky 100x50 mm -uloženie káblov pod omietku	m	75,000	4,328	324,600	0,000
42		Sekanie drážky 50x50 mm-uloženie káblov pod omietku	m	275,000	3,463	952,325	0,000
		Východzia revízia elektro				**735,800**	**0,000**
43	21329-99081	Východzia revízia elektro a vypracovanie správy	hod	50,000	14,716	735,800	0,000
		Celkom				**13 291,124**	**0,000**

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia zdrav stred Valaliky
Objekt: ARCHITEKTURA

Objednávateľ: Obec Valaliky
Zhotoviteľ: LAMI BP spol. s r.o.
Miesto: Valaliky

Spracoval:
Dátum: 25.4.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**21 271,089**	**0,000**
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**3 588,337**	**0,000**
1	317165201	Nosný preklad YTONG šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	2,000	33,826	67,652	0,000
2	317165301	Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	14,783	44,349	0,000
3	317165303	Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	11,000	20,045	220,495	0,000
4	340239235	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (150x599x249)	m2	1,400	22,736	31,830	0,000
5	340239237	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (250x499x249)	m2	5,110	39,146	200,036	0,000
6	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	12,864	18,514	238,164	0,000
7	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	114,220	23,223	2 652,531	0,000
8	342901112	Osadzovanie drevených stien plných s dverami	m2	43,442	3,068	133,280	0,000
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**2,975**	**0,000**
9	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	0,200	11,355	2,271	0,000
10	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	0,200	3,518	0,704	0,000
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**8 270,356**	**0,000**
11	612421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	1 348,445	3,956	5 334,448	0,000
12	612465136	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit MVR Uni (Baumit MVR Uni) hr. 10 mm	m2	136,504	6,773	924,542	0,000
13	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	136,504	4,353	594,202	0,000
14	631311131	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 240 mm	m3	0,060	101,129	6,068	0,000
15	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	48,000	8,854	424,992	0,000
16	*5533194000*	*Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm L*	*ks*	*3,000*	*19,210*	*57,630*	*0,000*
17	*5533194100*	*Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm P*	*ks*	*6,000*	*18,392*	*110,352*	*0,000*
18	*5533194200*	*Zárubňa oceľová CgU 70x197x10cm L*	*ks*	*10,000*	*19,137*	*191,370*	*0,000*
19	*5533194300*	*Zárubňa oceľová CgU 70x197x10cm P*	*ks*	*4,000*	*19,140*	*76,560*	*0,000*
20	*5533194400*	*Zárubňa oceľová CgU 80x197x10cm L*	*ks*	*9,000*	*19,311*	*173,799*	*0,000*
21	*5533194500*	*Zárubňa oceľová CgU 80x197x10cm P*	*ks*	*10,000*	*19,795*	*197,950*	*0,000*
22	*5533194900*	*Zárubňa oceľová CgU 90xx2600cm P*	*ks*	*3,000*	*27,394*	*82,182*	*0,000*
23	*5533194600*	*Zárubňa oceľová CgU 90x197x10cm L*	*ks*	*1,000*	*20,458*	*20,458*	*0,000*
24	*5533194700*	*Zárubňa oceľová CgU 90x197x10cm P*	*ks*	*2,000*	*18,045*	*36,090*	*0,000*
25	642942221	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	1,000	11,293	11,293	0,000

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

26	*5533199100*	*Zárubňa oceľová CgU 129x2600x10cm*	*ks*	*1,000*	*28,420*	*28,420*	*0,000*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**9 039,113**	**0,000**
27	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	633,700	1,134	718,616	0,000
28	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	633,700	1,090	690,733	0,000
29	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	633,700	2,036	1 290,213	0,000
30	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	633,700	3,030	1 920,111	0,000
31	962041314	Búranie priečok z betónu prostého hr.do 120 mm, -0,20000t	m2	150,126	3,985	598,252	0,000
32	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	1,381	55,187	76,213	0,000
33	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	216,490	2,600	562,874	0,000
34	967041112	Prikresanie rovných ostení bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v betóne, -0,06600t	m2	3,880	20,002	77,608	0,000
35	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	59,000	0,440	25,960	0,000
36	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	30,732	7,282	223,790	0,000
37	971042341	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0, 09 m2,hr.do 300 mm, -0,05900t	ks	4,000	11,704	46,816	0,000
38	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	305,177	2,554	779,422	0,000
39	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	76,048	10,036	763,218	0,000
40	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	760,480	0,345	262,366	0,000
41	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	76,048	13,188	1 002,921	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**370,308**	**0,000**
42	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	59,535	6,220	370,308	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**50 964,563**	**0,000**
	721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**0,000**	**0,000**
43	721	Zdravotechnická inštalácia - podrobný rozpočet tvorí samostatná časť	kpl	1,000	0,000	0,000	0,000
	725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				**512,496**	**0,000**
44	725319112	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	10,000	9,654	96,540	0,000
45	*55231604001*	*Kuchynský drez Blanco Tipo 45*	*ks*	*7,000*	*41,558*	*290,906*	*0,000*
46	*55231604002*	*Kuchynský drez Blanco Tipo S Mini*	*ks*	*3,000*	*41,558*	*124,674*	*0,000*
47	998725102	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,021	17,924	0,376	0,000
	733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				**0,000**	**0,000**
48	733	Vykurovanie - podrobný rozpočet tvorí samostatná časť	kpl	1,000	0,000	0,000	0,000
	763	**Konštrukcie - drevostavby**				**1 231,647**	**0,000**
49	763122111	Predsadená SDK stena KNAUF W623 hr. 62,5 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	1,800	26,734	48,121	0,000
50	763122131	Predsadená SDK stena KNAUF W623 hr. 62,5 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	34,200	27,860	952,812	0,000
51	763132310	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	11,182	19,140	214,023	0,000

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

52	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,546	30,570	16,691	0,000
	766	**Konštrukcie stolárske**				**9 506,868**	**0,000**
53	766121210	Montáž drevených stien plných, s výplňou palubovkou alebo preglejkou, v. do 2,75 m	m2	43,442	5,368	233,197	0,000
54	*60624415001*	*Preglejka stolárska dekor Topoľ hr.12 mm*	*m2*	*43,442*	*17,664*	*767,359*	*0,000*
55	766411811	Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. do 1,5 m2, - Demontáž obloženia zvodov	m2	32,130	2,948	94,719	0,000
56	766621003	Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 600 mm x v. 900 mm	ks	3,000	23,933	71,799	0,000
57	*6114100400*	*Plastové okno H/B 600/840 mm SALAMANDER pevné*	*ks*	*3,000*	*44,308*	*132,924*	*0,000*
58	766664121	Montáž dverového krídla kompletiz. do oceľovej zárubne, jednokrídlové	ks	49,000	18,273	895,377	0,000
59	*6116001001R*	*Dvere vnútorné hladké plné Solodoor, dyha JAVOR*	*ks*	*28,000*	*105,505*	*2 954,140*	*0,000*
60	*6116001002R*	*Dvere vnútorné hladké plné Solodoor, dyha JAVOR 2020mm*	*ks*	*17,000*	*131,882*	*2 241,994*	*0,000*
61	*6116001003R*	*Dvere vnútorné hladké sklo 90/2600*	*ks*	*3,000*	*80,330*	*240,990*	*0,000*
62	*6116001004R*	*Dvere vnútorné hladké sklo 1290/2600*	*ks*	*1,000*	*80,330*	*80,330*	*0,000*
63	7666652321	Montáž dverového krídla atyp - 700/2760 a 900/2000	ks	3,000	41,778	125,334	0,000
64	*61160111001*	*Dvere vnútorné atyp 2x700/2760 + priečka - m.č. 1.05*	*ks*	*2,000*	*193,426*	*386,852*	*0,000*
65	*61160111002*	*WC priečka 900/2000 - m.č. 2.22*	*ks*	*1,000*	*193,426*	*193,426*	*0,000*
66	766811007	Montáž skrinky drevenej, korpus spodnej skrinky, priskrutkovaných na stenu, šírky nad 400 do 800 mm	ks	7,000	2,653	18,571	0,000
67	*6156205050*	*Korpus drev. spodnej skrinky bez nožičiek do 800 mm*	*ks*	*7,000*	*57,149*	*400,043*	*0,000*
68	766811008	Montáž kuchynskej linky drevenej, korpus spodnej skrinky, priskrutkovaných na stenu, šírky nad 800 mm	ks	3,000	3,146	9,438	0,000
69	*6156205060*	*Korpus drev. spodnej skrinky bez nožičiek nad 800 mm*	*ks*	*3,000*	*85,283*	*255,849*	*0,000*
70	766811012	Montáž kuchynskej linky drevenej, korpus hornej skrinky, priskrutkovaných na stenu, šírky nad 400 do 800 mm	ks	3,000	3,982	11,946	0,000
71	*6156205080*	*Korpus drev. hornej skrinky do 800 mm*	*ks*	*3,000*	*32,531*	*97,593*	*0,000*
72	766811032	Montáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky vrátane zadnej zaklapavacej lišty nad 1000 do 2000 mm	ks	3,000	4,219	12,657	0,000
73	*6156805010*	*Pracovná doska drev. vrátane zadnej zaklapávacej lišty do 2000 mm*	*ks*	*3,000*	*26,376*	*79,128*	*0,000*
74	766811036	Montáž kuchynskej linky drevenej, vyrezanie otvoru vrátane zamerania, pre drez, várnu dosku,	ks	3,000	2,833	8,499	0,000
75	766811042	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie chrbtovej dosky bez výrezov nad 1000 do 2000 mm	ks	3,000	2,833	8,499	0,000
76	*6156505040*	*Chrbtová drev. doska do 2000 mm*	*ks*	*3,000*	*43,961*	*131,883*	*0,000*
77	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,038	26,654	54,321	0,000
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**3 634,352**	**0,000**
78	767230075	Montáž prídavného madla na zábradlie	m	12,000	13,644	163,728	0,000
79	*5534667390*	*Madlo prídavné na zábradlie pre invalidov a vozíčkarov, drevené*	*m*	*12,000*	*13,188*	*158,256*	*0,000*
80	767311810	Demontáž svetlíkov všetkých typov, vrátane zasklenia, -0,21000t	m2	9,311	4,379	40,773	0,000
81	7676318001	Demontáž oceľovodreveného zábradlia 600x840	m2	18,000	4,086	73,548	0,000
82	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	37,548	4,774	179,254	0,000
83	*1323034200*	*Tyč oceľová prierezu L 35x35x4 mm*	*t*	*0,002*	*647,791*	*1,296*	*0,000*
84	*1323104200*	*Tyč oceľová prierezu T 35x35x4,5 mm*	*t*	*0,012*	*690,639*	*8,288*	*0,000*
85	*1322385000*	*Tyč oceľová plochá š.30xhr. 5 mm*	*t*	*0,014*	*633,902*	*8,875*	*0,000*
86	*1322391000*	*Tyč oceľová plochá š.35xhr. 5 mm*	*t*	*0,002*	*603,918*	*1,208*	*0,000*
87	*3691100127*	*Oceľové lanko priemer 8mm*	*m*	*25,800*	*0,571*	*14,732*	*0,000*
88	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	529,244	3,445	1 823,246	0,000
89	*13290101*	*Oceľový profil JAKL 70x70 3 mm*	*m*	*51,220*	*4,194*	*214,817*	*0,000*
90	*12190102*	*Oceľový profil JAKL 70x150x3*	*m*	*8,000*	*10,726*	*85,808*	*0,000*

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

91	3112100100	Kotviaci materiál zábradlia	kpl	1,000	764,530	764,530	0,000
92	1361042400	Plech oceľový hrubý 8x1000x2000 mm, podstupnice	t	0,102	733,619	74,829	0,000
93	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,648	32,661	21,164	0,000
	776	**Podlahy povlakové**				**18 988,817**	**0,000**
94	7764021800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	239,810	0,798	191,368	0,000
95	7764200010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	528,000	1,561	824,208	0,000
96	2841305084	*PVC homogénna podlaha Primo a Eclipse Premium 2mm, trieda záťaže 34/43, stredná trieda abrazívnosti, XR PUR (extremne spevnené PUR)*	m	528,000	3,077	1 624,656	0,000
97	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	258,590	1,620	418,916	0,000
98	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	560,000	5,336	2 988,160	0,000
99	2841305084	*PVC homogénna podlaha Primo a Eclipse Premium 2mm, trieda záťaže 34/43, stredná trieda abrazívnosti, XR PUR (extremne spevnené PUR)*	m2	576,800	14,745	8 504,916	0,000
100	2843105050	*Zvarovacia šnúra 4mm s PUR úpravou na prírodné linoleum XF2 - jednofarebná*	m	280,000	0,914	255,920	0,000
101	776521200	Lepenie povlakových podláh PVC homogénnych, zo štvorcov, dielcov	m2	24,000	6,958	166,992	0,000
102	2841305084	*PVC homogénna podlaha Primo a Eclipse Premium 2mm, trieda záťaže 34/43, stredná trieda abrazívnosti, XR PUR (extremne spevnené PUR)*	m2	12,360	14,743	182,223	0,000
103	2841305073	*PVC homogénna podlaha 2mm iQ Eminent, trieda záťaže 34/43, najvyššia trieda, nízka abrazívnosť, iQ PUR (samoobnoviteľný PUR povrch)*	m2	12,360	17,718	218,994	0,000
104	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh	m2	584,000	0,737	430,408	0,000
105	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh	m2	584,000	0,568	331,712	0,000
106	776992123	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou	m2	584,000	1,833	1 070,472	0,000
107	776992200	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	584,000	2,951	1 723,384	0,000
108	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,505	12,539	56,488	0,000
	781	**Dokončovacie práce a obklady**				**8 952,306**	**0,000**
109	781441020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty	m2	238,032	21,146	5 033,425	0,000
110	5976412100	*Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A*	m2	242,793	15,138	3 675,400	0,000
111	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	16,396	14,850	243,481	0,000
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**3 327,622**	**0,000**
112	783101812	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou	m2	10,730	1,085	11,642	0,000
113	783122510	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	m2	10,730	3,909	41,944	0,000
114	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	42,813	1,235	52,874	0,000
115	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	43,635	5,606	244,618	0,000
116	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	45,266	3,751	169,793	0,000
117	783802822	Odstránenie starých náterov z omietok opálením s obrúsením stien	m2	504,993	5,558	2 806,751	0,000
	784	**Dokončovacie práce - maľby**				**4 810,455**	**0,000**
118	784452251	Maľby z maliarskych zmesí Weber - Terranova, umývateľný interiérový náter (IKS) na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	1 877,617	2,562	4 810,455	0,000
	M	**Práce a dodávky M**				**3 077,235**	**0,000**

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

	21-M	**Elektromontáže**					**0,000**	**0,000**
119	210	Elektroinštalácia - podrobný rozpočet tvorí samostatná časť	kpl	1,000	0,000	0,000	0,000
	33-M	**Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh**					**3 077,235**	**0,000**
120	3305300001	Úprava výťahovej plošiny pre imobilných (ponuka od firmy Velcom, B.Bystrica)	kpl	1,000	3 077,235	3 077,235	0,000
		Celkom					**75 312,887**	**0,000**

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Príloha Z o D č. 3

Vestník č. 66/2017 - 03.04.2017, 4217 - WYP

Zmluvné pokuty, ktoré si je Objednávateľ oprávnený uplatniť pri porušení povinností týkajúcich sa najmä ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci Zhotoviteľom v prípade, že je relevantné na predmet zákazky s názvom

„Revitalizácia zdravotného strediska Valaliky"

Predmet kontroly, zistenia	Zmluvná pokuta v prípade prvého porušenia (netto €)	Zmluvná pokuta v prípade opakovaného porušenia (netto €)
Dokumentácia, pracovné povolenia		
Zhotoviteľ nevie preukázať a zdokladovať, že pred začatím prác sa každý pracovník Zhotoviteľa preukázateľne zúčastnil školenia o BOZP (v súlade s internými smernicami Zhotoviteľa)	200 €	500 €
Zhotoviteľ nemá plán BOZP, alebo tento plán nebol odsúhlasený príslušným zástupcom Objednávateľa.	200 €	500 €
Výkon práce nie je ohlásený na Inšpektoráte práce (v prípade, ak túto povinnosť stanovuje Zhotoviteľovi právny predpis), alebo Zhotoviteľ nepredloží na požiadanie Objednávateľa doklad o ohlásení.	200 €	500 €
Pracovníci Zhotoviteľa nedisponujú platným lekárskym posudkom o spôsobilosti na danú pracovnú úlohu, pracovnú činnosť.	150 €/osoba	250 €/osoba
Zhotoviteľ nemá platné dokumenty pre potvrdenie potrebného odborného vzdelania/odborného oprávnenia pre výkon danej pracovnej činnosti a/alebo pre zdržiavanie sa na pracovisku (napr. osvedčenia na obsluhu VTZ, strojov, zváračský preukaz a pod.)	200 €	500 €
Zhotoviteľ nemá potvrdenia o vyhovujúcom technickom stave, o potrebných kontrolách, periodických kontrolách, o vykonaní bezpečného sprevádzkovania, periodických bezpečnostných revízií vzťahujúcich sa na používané nástroje, stroje, zariadenia.	150 €	200 €
Pracovný poriadok na mieste výkonu práce -pracovisku/stavenisku		
Poriadok na pracovisku/stavenisku nie je vyhovujúci a je zapríčinený činnosťou Zhotoviteľa	150 €	200 €
Chodby, priechody, únikové cesty a núdzové východy na pracovisku/stavenisku sú blokované, pričom uvedené spôsobil Zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ	150 €	200 €
Podlaha na pracovisku/stavenisku je vlhká/ hrozí pošmyknutie/chýba varovné označenie o možnosti pošmyknutia.	150 €	200 €
Uskladnenie materiálov na pracovisku/stavenisku sa uskutočňuje mimo určeného miesta.	150 €	200 €

Na pracovisku/stavenisku sa nachádzajú vystupujúce klince alebo ostré predmety ohrozujúce bezpečnosť.	150 €	200 €
Na pracovisku/stavenisku nie je k dispozícii in- formačný leták s tiesňovými linkami a všeobecnými pokynmi o nahlasovaní mimoriadnej udalosti - požiar, úraz, atď.	150 €	200 €
Na pracovisku/stavenisku nie sú k dispozícii pracovníci Zhotoviteľa, ktorí sú vyškolení na poskytnutie prvej pomoci.	150 €	200 €
Na stavenisku nie je vyznačené miesto poskytnutia prvej pomoci, lekárnička - súprava prvej po- moci neobsahuje predpísané a požadované prvky, materiály sú po dátume použiteľnosti.	150 €	200 €
Na stavenisku nemajú pracovníci Zhotoviteľa k dispozícii toalety a hygienické prípravky.	150 €	200 €
Pracovníci Zhotoviteľa nemajú zabezpečenú pitnú vodu.	150 €	200 €
Nie sú splnené požiadavky pri prácach so zvýšeným nebezpečenstvom (napr. ohradenie pracoviska, pri tlakovej skúške ohraničenie pracoviska a vyznačená bezpečnostná zóna, ohraničenie nebezpečného priestoru pri búracích prácach, a pod.)	200 €	500 €
Zhotoviteľ na stavbe pre svojich pracovníkov nezabezpečil šatne, sociálne zariadenia, priestory vhodné pre prestávky v práci a stravovanie, kontajner vhodný pre uskladnenie - chladenie potravín z aktuálneho dňa (chladnička), kontajner WC, kontajner pre fajčiarov bol umiestnený mimo povoleného miesta.	200 €	500 €
Chýbajú označenia slúžiace na ochranu zdravia a bezpečnosti.	150 €	200 €
Na pracovisku/stavenisku kde sa pohybujú vysokozdvižné vozíky sa nevypracoval, resp. sa nenachádza dopravný poriadok.	150 €	200 €
Nebol vymenovaný vedúci prác na pracovisku, alebo sa nezdržuje na mieste.	150 €	200 €
Chemická bezpečnosť		
Uskladnenie chemikálií inak ako vo výrobnom balení, chýba etiketa, nevyhovuje pre identifikáciu materiálu a určenie nebezpečenstva.	150 €	200 €
Zhotoviteľ nemá kartu bezpečnostných údajov (KBÚ)nebezpečných látok a prípravkov alebo nebol s KBÚ preukázateľne oboznámený	150 €	200 €
Rebríky		
Na stupňoch rebríka sú umiestnené neupevnené nástroje, na dvojramennom rebríku sa uskladňuje materiál o hmotnosti viac ako 10 kg (napr. vedro s náterom).	150 €	200 €
Rebrík je prasknutý, zlomený alebo inak poškodený, stupne sú šmykľavé.	150 €	200 €
Päty rebríka nie sú stabilné.	150 €	200 €

Diely viacdielnych rebríkov, posuvných rebríkov nie sú upevnené, nefunguje zábrana spätného vsunutia.	150 €	200 €
Rameno oporného rebríka nie je upevnené proti nechcenému výkyvu, dvojramenný rebrík nie je zabezpečený proti svojvoľnému zloženiu.	150 €	200 €
Na dvojramennom rebríku sa v rovnakom čase zdržiava viac ako jedna osoba.	150 €	200 €
Oporný rebrík neprevyšuje miesto dôrazu min. o 1 m alebo v mieste opory nie je úchytka.	150 €	200 €
Na opornom rebríku sú vykonávané také práce, ktoré neumožňujú bezpečné uchytenie.	150 €	200 €
Pojazdné rebríky nie sú zabrzdené.	200 €	500 €
Závesné rebríky sa môžu posunúť, hrozí výkyv.	150 €	200 €
Práce s nebezpečenstvom požiaru, ochrana pred požiarmi		
Pre danú činnosť neexistuje platné písomné po- volenie na prácu s nebezpečenstvom vzniku požiaru.	450 €	1000 €
Nie sú splnené podmienky určené v povolení na prácu s nebezpečenstvom vzniku požiaru z viny Zhotoviteľa.	200 €	500 €
Zhotoviteľ nepoveril osoby, ktoré môžu podpisovať písomné povolenia na prácu.	200 €	500 €
Chýba záznam o absolvovaní odbornej prípravy členov protipožiarnej asistenčnej hliadky a/alebo je neplatný.	150 €	200 €
V prípade oblúkového zvárania sa nepoužíva ochranný štít a zváračské okuliare, resp. iné ochranné prostriedky (vzťahuje sa aj na pomocných pracovníkov).	200 €	500 €
Nebola vykonaná alebo nie je možné overiť vykonanie periodickej revízie súpravy na zváranie.	150 €	200 €
Horľavé materiály nie sú vhodným spôsobom oddelené od horúcich povrchov z dôvodu na strane Zhotoviteľa.	150 €	200 €
Nie je k dispozícii hasiaci prístroj v počte a s náplňou určenou v povolení na prácu s nebezpečenstvom vzniku požiaru.	200 €	500 €
Neakcieschopný hasiaci prístroj.	150 €	200 €
Fajčenie.	500 €	1000 €
Plynové fľaše		
Nesprávne uskladnenie plynových fliaš (nie stojato, nie sú upevnené, alebo nie sú umiestnené na vozíku, atd'.).	150 €	200 €
Na plynových fľašiach nie je označený obsah fľaše.	150 €	200 €
Na nepoužívaných plynových fľašiach nie je umiestnený ochranný kryt.	150 €	200 €
V bezprostrednej blízkosti plynových fliaš sú uskladnené horľavé materiály.	150 €	200 €
Pracovná plocha		
Na podlahe sú nezakryté alebo neohraničené, neoznačené jamy.	150 €	200 €

Na pracovnej ploche hrozí pošmyknutie, zapríčinené Zhotoviteľom.	150 €	200 €
Cez priechody sú umiestnené vedenia, hadice bez mechanickej ochrany.	200 €	500 €
Práce vo výškach		
Chýba dvojradové zábradlie na pracovných plošinách (zábradlie, úroveň kolien, nôh).	200 €	500 €
Koncové zábradlie nie je upevnené.	200 €	500 €
Nie je zabezpečená vhodná rampa pre bezpečný prístup k pracovnej plošine.	200 €	500 €
Chýba stabilné lešenie, chýba dokumentácia o zhode alebo je neúplná: Náčrt konštrukcie Návrh lešenia, Všeobecná dokumentácia o konštrukcii, Uvedenie do prevádzky Periodická revízia.	200 €	500 €
Voľná, nezhutnená pôda pod lešením.	150 €	200 €
Nie je vyvesená nosnosť a Zhotoviteľ lešenia.	150 €	200 €
Mobilné lešenie nie je zabezpečené proti nechcenému posunutiu.	200 €	500 €
Pri posúvaní mobilného lešenia sa na ňom zdržiava osoba.	500 €	1000 €
Chýba ochrana proti úderu blesku a chýba potvrdenie o zhode.	150 €	200 €
Pri individuálnej ochrane sa nepoužívajú popruhy, a/alebo nástroj nie je správne pripevnený ku vhodnému bodu upevnenia.	200 €	500 €
Používanie lešenia z nesprávneho materiálu v oblasti vystavenej fyzickým a/alebo chemickým účinkom (napr. vo vápenno-zásaditom prostredí nie je možné používať hliníkové lešenie a rebrík).	150 €	200 €
Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)		
Ochranné okuliare sa nepoužívajú a/alebo nie je možné identifikovať ich ochranný účinok, a/alebo ich ochranná schopnosť nie je vyhovujúca.	150 €	200 €
Každý pracovník nemá ochrannú prilbu (s výnimkou kancelárskych prác a odborných pracovných úkonov v interiéri mimo ohrozenia padajúcimi predmetmi), stav, doba životnosti zaručujúca účinnú ochranu (max. 5 rokov od výroby) nie je vhodná a/alebo nie je identifikovateľná Ochranná schopnosť.	150 €	200 €
Pomôcky na ochranu sluchu sa nepoužívajú a/alebo nie je možné identifikovať ich ochrannú schopnosť, a/alebo je táto nevyhovujúca.	150 €	200 €
Uskladnenie prostriedkov na ochranu dýchacích orgánov v nečistom stave a/alebo nebola vykonaná revízia kontrolovateľným spôsobom.	150 €	200 €
Prístroj na ochranu dýchacích ciest sa nepoužíva a/alebo nie je možné identifikovať jeho ochrannú schopnosť, a/alebo je táto nevyhovujúca.	150 €	200 €

Ochranná obuv nevyhovuje ohrozeniu a/alebo nie je možné identifikovať jej ochrannú schopnosť, a/alebo je táto nevyhovujúca.	150 €	200 €
Ochranný odev nevyhovuje ohrozeniu (požiadavka: antistatický a nehorľavý odolný voči žeravým látkam, odolný voči CH, značka „CE" označujúca úplnú ochranu tela), a/alebo nie je možné identifikovať jeho ochrannú schopnosť.	150 €	200 €
Používanie ochranných rukavíc s nevyhovujúcou ochrannou schopnosťou (proti fyzickým, chemickým nebezpečenstvám), a/alebo nie je možné identifikovať ich ochrannú schopnosť.	150 €	200 €
Zemné práce		
Miesto výkonu zemných prác nie je ohraničené vhodným spôsobom od pešej a dopravnej komunikácie (napr.: oddeľujúce prvky zábradlia nesmú spôsobiť poranenie).	200 €	500 €
Nie je vyriešená ochrana pracovného výkopu sklonom alebo vzperami, voľné bezpečnostné pásmo, nie je zabezpečený zostup a výstup (v pláne HS E je potrebné uviesť spôsob ochrany proti zosuvom).	200 €	500 €
Presun materiálu, žeriavové práce		
Pod zaveseným nákladom sa zdržiava osoba.	500 €	1000 €
Oblasť zdvihu nie je ohraničená.	200 €	500 €
Nie je dokázateľná dokumentovaná revízia spojovacích a strojových prvkov, dokumentácia nie je k dispozícii.	150 €	200 €
Dvíhanie osôb strojom (s výnimkou prípadu, ak ide o zdvíhacie zariadenie, výťah, zdvíhací kôš určený a testovaný na tento účel).	90 €	200 €
Na zariadení nie je označená povolená nosnosť.	150 €	200 €
Stav spojovacích prvkov nie je vyhovujúci (porušené laná, reťaze a pod.).	200 €	500 €
Na mieste sa nenachádza denník zdvíhacieho zariadenia a/ alebo nie je pravidelne vedený.	150 €	200 €
V pracovných strojoch, vozidlách chýba zábrana proti nechcenému štartovaniu (napr. štartovací kľúč je v štartéri, pričom obsluhujúca osoba sa nezdržiava na zariadení).	200 €	500 €
Elektrické zariadenia, elektrické prístroje		
Stav zariadení a prístrojov nevyhovuje.	200 €	500 €
Stav elektrického vedenia, spojov nevyhovuje (napr. chybná alebo dodatočná izolácia vedenia).	200 €	500 €
Rozvodové skrinky nie sú uzemnené.	200 €	500 €
Nebola vykonaná odborná skúška, odborná prehliadky elektrických zariadení proti ochrane zásahu prúdom a/alebo dokumentácia nie je k dispozícii na mieste.	150 €	200 €
Nie je vyriešená mechanická ochrana elektrických káblov vedených na úrovni pôdy.	200 €	500 €

Elektrické káble vedené vzduchom nie sú upevnené vo viacerých bodoch.	150 €	200 €
Na rozsiahlej kovovej pracovnej ploche sa nenachádza oddeľovací transformátor, alebo sa používa typ s nevyhovujúcou zaťažiteľnosťou.	200 €	500 €
Mechanické ručné náradie		
Stav ručného náradia nevyhovuje predpísaným kritériám, požiadavkám (napr. prasknutá alebo zlomená rukoväť, mastné -špinavé ozubenie, natiahnutý otvor na kľúče).	150 €	200 €
Ochrana životného prostredia		
Pri výkone prác zistený únik kvapalín z technológií mimo chemickej kanalizácie alebo miest na to určených z viny Zhotoviteľa.	2000 €	15000 €
Pri demontáži potrubia sa plánuje čistenie vypálením a nie sú zabezpečené podmienky pre jeho správny výkon.	200 €	500 €
Nie je k dispozícii dostatočný počet a/alebo vhodné kontajnery na zber odpadu vzniknutého pri výkone prác.	200 €	500 €
Zhromažďovanie a zber vzniknutého odpadu sa vykonáva mimo miesta určeného Objednávateľom.	200 €	500 €
Dokumentácia odvozu stavebného a nebezpečného odpadu sa nevykonáva spôsobom a formou predpísanou v právnom predpise, v prípade ak je odvoz úlohou Zhotoviteľa.	200 €	500 €

V Valaliky, dňa 9.6.2017 V Košiciach, dňa 8.6.2017

Objednávateľ: Zhotoviteľ